

DEPARTEMENT DU LOT



## TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'ECLUSE D'ARCAMBAL (46) SUR LA RIVIERE LOT



**Dossier de Déclaration au titre des articles L.214-2 et L.214-3 du  
Code de l'Environnement**

Juillet 2022

BIEF-Cariçaie - 68, rue de l'Aqueduc - 75010 PARIS  
Tél. : 01 40 33 32 21  
Email : [secretariat@bief.net](mailto:secretariat@bief.net) – site web : [www.bief.fr](http://www.bief.fr)



## SOMMAIRE

<b>PIECE A : COORDONNEES DU DEPOSITAIRE DU DOSSIER .....</b>	<b>6</b>
<b>PIECE B : LOCALISATION DES TRAVAUX .....</b>	<b>8</b>
<b>PIECE C : DESCRIPTION DU PROJET ET DES RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEE.....</b>	<b>12</b>
<b>1. CONTEXTE DU PROJET .....</b>	<b>13</b>
<b>2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE .....</b>	<b>13</b>
2.1. Rubriques de la nomenclature loi eau concernées par le projet .....	13
2.2. Arrêtés de prescriptions techniques .....	15
2.2.1. Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.....	15
2.2.2. Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié .....	17
2.3. Notice d'incidences Natura 2000.....	20
2.4. Autres textes réglementaires .....	20
2.4.1. Etude d'impact.....	20
2.4.2. Dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces et habitats protégées .....	20
2.4.3. Défrichement .....	20
2.4.4. Réserves naturelles .....	21
2.4.5. Site inscrit.....	21
<b>3. DESCRIPTION DE L'OUVRAGE EXISTANT .....</b>	<b>22</b>
3.1. Présentation détaillée par partie d'ouvrage .....	23
3.1.1. Digue amont.....	23
3.1.2. Ouvrage maçonné – Perré maçonné du moulin .....	24
3.1.2.1. Description du tronçon n°1 .....	25
3.1.2.2. Description du tronçon n°2 .....	26
3.1.2.3. Description du tronçon n°3 .....	29
3.1.2.4. Description du tronçon n°4 .....	30
3.1.3. Berges naturelles .....	31
3.1.4. Ouvrage maçonné à l'amont direct de l'écluse.....	32
3.1.4.1. Description.....	32
3.1.4.2. Fondations.....	35
3.1.4.3. Diagnostic 2021 - Façade côté canal .....	35
3.1.4.4. Diagnostic 2021 - Crête de l'ouvrage .....	40
3.1.4.5. Diagnostic 2021 - Façade côté Lot.....	41
3.1.4.6. Conclusions de l'état des lieux .....	45
3.2. Contraintes sismiques .....	46
3.3. Contraintes d'accès .....	46
3.4. Contraintes cadastrales.....	48
<b>4. NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DES TRAVAUX ENVISAGES .....</b>	<b>49</b>
4.1. Travaux sur le site d'Arcambal .....	49
4.1.1. Nettoyage, débroussaillage et abattage.....	49

4.1.2.	Mise à sec et accès à l'ouvrage .....	49
4.1.3.	Dégagement du pied du perré maçonné côté canal .....	50
4.1.4.	Rénovation des maçonneries côté canal.....	50
4.1.4.1.	Traitement des fondations .....	50
4.1.4.2.	Sous la côte d'étiage.....	50
4.1.4.3.	Au-dessus de la côte d'étiage .....	50
4.1.5.	Injections dans le cœur de l'ouvrage.....	50
4.1.6.	Protection côté Lot.....	51
4.2.	Installations de chantier .....	51
4.3.	Pêche de sauvegarde .....	51
<b>5.</b>	<b>PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX.....</b>	<b>51</b>
<b>6.</b>	<b>COUT DES TRAVAUX.....</b>	<b>52</b>
<b>7.</b>	<b>RAISONS DU CHOIX DU PROJET .....</b>	<b>52</b>
<b>8.</b>	<b>PLANS ET COUPES .....</b>	<b>53</b>
<b>9.</b>	<b>DESCRIPTION DE L'ETAT INITIAL.....</b>	<b>53</b>
9.1.	Milieu physique.....	53
9.1.1.	Géologie .....	53
9.1.2.	Sondages pressiométriques.....	54
9.1.3.	Conclusions et coupe géotechnique .....	60
9.1.4.	Autres données géotechniques .....	62
9.1.5.	Hydrogéologie .....	64
9.1.6.	Hydraulique.....	65
9.1.6.1.	Le Lot .....	65
9.1.6.2.	Station hydrométrique du Lot à Cahors .....	65
9.1.7.	Marques de crues et débits.....	66
9.1.8.	Niveaux caractéristiques .....	68
9.1.9.	Le classement des cours d'eau .....	68
9.1.1.	Zones inondables.....	69
9.1.2.	Qualité de l'eau .....	72
9.1.2.1.	Qualité physico-chimique du Lot.....	72
9.2.	Milieu naturel .....	72
9.2.1.	Les zones protégées et d'inventaire .....	72
9.2.1.1.	Natura 2000.....	72
9.2.1.2.	ZNIEFF .....	75
9.2.1.1.	La ZNIEFF de type 2 « Moyenne vallée du Lot ».....	76
9.2.1.2.	La ZNIEFF de type 1 « Cours moyen du Lot » .....	80
9.2.2.	La flore au droit du projet .....	83
9.2.3.	Données piscicoles .....	85
9.2.3.1.	Poissons dans le Lot d'après le RHP .....	85
9.2.3.2.	Arrêté de frayères.....	88
9.2.4.	Tableau de synthèse.....	89
9.3.	Milieu humain.....	90
9.3.1.	La navigation.....	90
9.3.2.	Domaine public fluvial .....	91
9.3.3.	Points d'eau .....	91
9.3.4.	Alimentation en eau potable.....	91
9.3.5.	Les loisirs .....	91

9.3.5.1.	La pêche.....	91
9.3.5.2.	Promenade .....	92
<b>PIECE D : NOTICE D'INCIDENCES .....</b>		<b>93</b>
<b>1.</b>	<b>IMPACT SUR L'EAU.....</b>	<b>94</b>
1.1.	Impact sur l'écoulement et le niveau des eaux.....	94
1.1.1.	Impact en phase travaux.....	94
1.1.2.	Impact en phase d'exploitation .....	95
1.2.	Impact sur la qualité de l'eau .....	96
1.2.1.	Impact en phase travaux.....	96
1.2.2.	Impact en phase d'exploitation .....	96
1.3.	Impact sur les eaux souterraines.....	96
1.3.1.	Impact en phase travaux.....	96
1.3.2.	Impact en phase d'exploitation .....	97
<b>2.</b>	<b>IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL ET LES EQUILIBRES BIOLOGIQUES.....</b>	<b>97</b>
2.1.	Impact sur la flore.....	97
2.1.1.	Impact en phase travaux.....	97
2.1.2.	Impact en phase d'exploitation .....	97
2.2.	Impact sur la faune .....	97
2.2.1.	Impact en phase travaux.....	97
2.2.2.	Impact en phase d'exploitation .....	98
2.3.	Impact sur les zones Natura 2000 .....	98
<b>3.</b>	<b>IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN .....</b>	<b>98</b>
3.1.	Impact sur l'alimentation en eau potable .....	98
3.1.1.	Impact en phase travaux.....	98
3.1.2.	Impact en phase d'exploitation .....	98
3.2.	Impact sur la navigation .....	98
3.3.	Impact sur les loisirs .....	98
3.4.	Impact sur les autres activités .....	99
<b>4.</b>	<b>MESURES ENVISAGEES POUR REDUIRE OU SUPPRIMER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PROJET .....</b>	<b>99</b>
4.1.	Les mesures réductrices.....	99
4.2.	Procédure en cas de crue.....	100
4.3.	Les mesures compensatoires.....	100
<b>5.</b>	<b>COMPATIBILITE AVEC LA DCE, LE SDAGE ET LE SAGE.....</b>	<b>100</b>
5.1.	Compatibilité avec la DCE.....	100
5.2.	Compatibilité avec le SDAGE.....	101
5.1.	Compatibilité avec le SAGE .....	105
5.2.	Compatibilité avec le PGRI .....	105
5.3.	Compatibilité avec le SRCE.....	106
<b>PIECE E : MOYENS DE SURVEILLANCE ET D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCIDENT ...</b>		<b>113</b>
<b>1.</b>	<b>MESURES EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT .....</b>	<b>114</b>
<b>2.</b>	<b>MOYENS DE SURVEILLANCE .....</b>	<b>114</b>

2.1.	Sécurité .....	114
2.2.	Risque inondation.....	115
2.1.	Protection de l'environnement.....	115
2.2.	Surveillance durant le chantier .....	115
2.3.	Surveillance après le chantier .....	116
<b>PIECE F : ELEMENTS GRAPHIQUES UTILES A LA COMPREHENSION DU DOSSIER.....</b>		<b>117</b>
<b>PIECE G : NOTICE D'INCIDENCES NATURA 2000 .....</b>		<b>121</b>
1.	<b>LE SITE NATURA 2000 .....</b>	<b>122</b>
1.	<b>RAPPEL DES GRANDES CARACTERISTIQUES DU PROJET .....</b>	<b>125</b>
2.	<b>ZONES D'INFLUENCE DU PROJET PAR RAPPORT A LA ZONE NATURA 2000 .....</b>	<b>125</b>
3.	<b>INCIDENCES DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000.....</b>	<b>126</b>
4.	<b>MESURES REDUCTRICES ET COMPENSATOIRES .....</b>	<b>126</b>
<b>RESUME NON TECHNIQUE .....</b>		<b>127</b>
1.	<b>CONTEXTE GENERAL DU PROJET .....</b>	<b>128</b>
1.1.	Objet de l'opération .....	128
1.2.	Localisation des travaux.....	128
1.3.	Contexte réglementaire .....	128
2.	<b>DESCRIPTION DES TRAVAUX.....</b>	<b>128</b>
3.	<b>INCIDENCES DES TRAVAUX .....</b>	<b>129</b>
3.1.	Impact sur l'écoulement et le niveau des eaux.....	129
3.2.	Impact sur la qualité de l'eau .....	129
3.3.	Impact sur les eaux souterraines.....	129
3.4.	Impact sur le milieu naturel et les équilibres biologiques .....	129
3.5.	Impact sur le milieu humain .....	130
<b>BIBLIOGRAPHIE .....</b>		<b>131</b>
<b>ANNEXE : PLANS ET COUPES.....</b>		<b>133</b>

**PIECE A : COORDONNEES DU DEPOSITAIRE DU  
DOSSIER**

Ce rapport contient le dossier de déclaration au titre des articles L.214-2 et L.214-3 du code de l'Environnement pour les travaux de restauration de l'écluse d'Arcambal (46) sur la rivière Lot effectués au nom du Département du Lot.

**Département du Lot**

Avenue de l'Europe - Regourd

BP 291

46005 CAHORS cedex 9

Tél. : 05 65 53 40 00

Mail : [communication@lot.fr](mailto:communication@lot.fr)

SIRET : 224 600 015 00511

Le dossier est réalisé par le bureau d'études :

**Cariçaie**

68, rue de l'Aqueduc

75 010 PARIS

Tél. : 01 40 33 32 21

E-mail : [secretariat@bief.net](mailto:secretariat@bief.net)

## **PIECE B : LOCALISATION DES TRAVAUX**



L'écluse d'Arcambal est située sur la rivière Lot, dans le département du Lot (46), à environ 500 m à l'aval du pont de l'A20, à l'ouest du centre-ville de la commune d'Arcambal.

On accède à l'écluse via la route Départementale 911.

La localisation générale de l'ouvrage est illustrée ci-après.



Figure 1 : Localisation de l'écluse d'Arcambal et des 2 autres ouvrages.




Figure 2 : Localisation de l'écluse d'Arcambal (Géoportail).

L'écluse est située au niveau du Point Kilométrique (PK 168,9). Les extraits de la Fluviacarte ci-après illustrent la disposition de la voie navigable à ce niveau.




Figure 3 : Navicarte – Écluse d'Arcambal (Fluviacarte).




Figure 4 : Navicarte – Écluse d'Arcambal – Zoom (Fluviacarte).




Figure 5 : Vue aérienne de l'ouvrage d'Arcambal.

**PIECE C : DESCRIPTION DU PROJET ET DES  
RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEE**

## 1. CONTEXTE DU PROJET

---

Le département du Lot, qui gère la navigation sur la rivière Lot, souhaite réaliser des travaux de rénovation sur les écluses suivantes :

- × Ecluse d'Arcambal,
- × Ecluse de Ganil (commune de Saint-Cirq-Lapopie),
- × Ecluse de Saint-Martin-Labouval.

**Le présent dossier « loi sur l'eau » concerne l'écluse d'Arcambal.**

Planning prévisionnel :

- Les travaux préparatoires ne gênant pas la navigation pourront être réalisés en avance de phase : août-septembre. Ceux-ci n'auront pas d'impact direct sur la voie d'eau.
- Les travaux pouvant représenter une gêne pour la navigation se feront à partir d'octobre pendant la période de chômage.

## 2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

---

### 2.1. Rubriques de la nomenclature loi eau concernées par le projet

La procédure de Déclaration Loi sur l'eau est notamment régie par les articles R214-32 à R214-40 et R214-42 à R214-56 du Code de l'environnement.

Les articles L.214-2 et L.214-3 du Code de l'Environnement instituent une procédure d'autorisation ou de déclaration pour les installations, ouvrages, travaux et activités entraînant des prélèvements, une modification du niveau ou du mode d'écoulement, des déversements, des rejets ou des dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

L'article R.214-1 (modifié par décret n°2021-147 du 11 février 2021) du code de l'environnement relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration fixe la nomenclature des opérations susvisées.

Les rubriques définies à l'article R214-1 du Code de l'Environnement et retenues par l'opération sont les suivantes :

Rubrique	Intitulé	Lien avec le projet	Régime retenu et arrêtés de prescriptions
<b>3.1.2.0.</b>	Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.	Le projet prévoit de restaurer une partie du guideau de l'écluse d'Arcambal. Les travaux sont établis sur 25 ml côté Lot et sur 30 ml linéaire côté canal.	<b>Déclaration.</b>  <b>Arrêté du 28 novembre 2007</b>
<b>3.1.4.0.</b>	Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).	Le projet prévoit de restaurer une partie du guideau de l'écluse d'Arcambal. Les travaux sont établis sur 25 ml côté Lot et sur 30 ml linéaire côté canal.	<b>Déclaration.</b>  <b>Arrêté du 13 février 2002</b>

→ **Le projet est donc concerné par un dossier de DECLARATION au titre des articles L.214-2 et L.214-3 du Code de l'Environnement.**

Le dossier de déclaration au titre du code de l'environnement (dossier loi sur l'eau) contiendra toutes les pièces nécessaires, conformément à l'article R.214-32 modifié.

Ces pièces sont les suivantes :

- 1° Le nom et l'adresse du déclarant, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
- 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés, ainsi qu'un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
- 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
- 4° Un résumé non technique ;
- 5° Un document :
  - a) Indiquant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives ;
  - b) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
  - c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
  - d) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé

définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;

e) Précisant, s'il y a lieu, les mesures d'évitement, de réduction ou compensatoires envisagées ;

f) Comportant, le cas échéant, la demande de prescriptions spécifiques modifiant certaines prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités, lorsque les arrêtés pris en application de l'article R. 211-3 prévoient cette possibilité ;

g) Indiquant les moyens de surveillance ou d'évaluation prévus lors des phases de construction et de fonctionnement, notamment concernant les prélèvements et les déversements.

Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, elle remplace ce document et en contient les informations ;

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 5° ;

7° La mention, le cas échéant, des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente.

**Les travaux pourront se faire dès l'obtention du récépissé de déclaration.**

## **2.2. Arrêtés de prescriptions techniques**

Les rubriques 3.1.2.0. et 3.1.4.0. de la nomenclature évoquée ci-dessus sont chacune concernées par un arrêté de prescriptions techniques.

### **2.2.1. Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement**

**Article 1 :** Le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.

**Article 2 :** Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel que défini au II de l'article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l'étude d'incidence, dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article R. 214-39 du code de l'environnement.

De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation. Sont notamment concernés :

— les travaux susceptibles d'entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3. 1. 5. 0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement) ;

— la réalisation d'un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3. 1. 3. 0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement).

**Article 3 :** Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource

en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.

**Article 4 :** L'implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux aquatiques ainsi qu'aux usages de l'eau. Les conditions d'implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant terrestre qu'aquatique. Elles ne doivent ni engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d'eau, ni aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur.

Sur les cours d'eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire significativement l'espace de mobilité du cours d'eau. L'impact du projet sur l'espace de mobilité, défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer, est apprécié en tenant compte de la connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m.

**Article 5 :** Le déclarant établit une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit mineur, les profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet.

Le déclarant établit un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning, visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction :

- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).

En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones temporaires de stockage.

Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l'eau au moins quinze jours avant le début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public.

**Article 6 :** Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion progressive ou régressive ni de perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval ni accroître les risques de débordement.

Les hauteurs d'eau et vitesses d'écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique.

1° En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d'eau, le reprofilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d'étiage ; il doit conserver la diversité d'écoulements.

En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d'un méandre, une attention particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d'eau suite au détournement est indiquée. Le nouveau lit doit reconstituer des proportions de faciès d'écoulements comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné.

2° En cas de modification localisée liée à un ouvrage transversal de franchissement de cours d'eau, le positionnement longitudinal de l'ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d'eau



et est recouvert d'un substrat de même nature que celui du cours d'eau. Un aménagement d'un lit d'étiage de façon à garantir une lame d'eau suffisante à l'étiage est assuré.

Le raccordement entre l'ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l'aménagement d'un dispositif de dissipation d'énergie en sortie d'ouvrage pour contenir les risques d'érosion progressive.

**Article 7 :** Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.

**Article 8 :** En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu'à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de la police de l'eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l'incident, soit du fait des conséquences potentielles de l'incident, notamment en cas de proximité d'une zone de captage pour l'alimentation en eau potable ou d'une zone de baignade.

**Article 9 :** Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.

**Article 10 :** Le déclarant établit au fur et à mesure de l'avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce compte rendu est mis à la disposition des services chargés de la police de l'eau.

A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers de la partie du cours d'eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois.

**Article 11 :** Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.

**Article 12 :** Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.

**Article 13 :** Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R. 214-39 du code de l'environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

**Article 14 :** Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l'article R. 214-39 du code de l'environnement.

**2.2.2. Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié**

**Article 1 :** Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°), de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, relative aux consolidations, traitement ou protection de berges, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.

**Article 2 :** Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.

**Article 3 :** Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.

**Article 4 :** L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales locales. Elle doit notamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme aquatique, présentant un intérêt floristique et faunistique, et ne pas engendrer de perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont.

Les ouvrages ne devront pas réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau ni conduire à créer une digue et à rehausser le niveau du terrain naturel.

L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. L'impact du projet sur l'espace de mobilité est évalué par l'étude d'incidence en tenant compte de la connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site, sur une longueur minimale totale de 5 kilomètres.

**Article 5 :** Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'activité en fonction :

- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les travaux ne doivent notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la destruction d'une de ces zones, il est rappelé que le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).

**Article 6 :** La dimension des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection à utiliser doit être déterminée dans le dossier et leur mise en place effectuée suivant les règles de l'art, en tenant compte des contraintes auxquelles ils devront résister (vitesse, profondeur ...). Les enrochements doivent limiter au maximum la migration des sédiments fins des berges, en reposant, par exemple, sur des filtres.

Si ces travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la protection de talus avec une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de s'enfoncer et de s'adapter.

D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui permettent d'obtenir la même rugosité que celle de la rivière doivent être privilégiées, pour éviter les risques d'affouillement directement à l'aval et d'accélération de l'écoulement des eaux.

Il est rappelé que les techniques de protection mixtes consistant par exemple à enrocher les pieds de berge et à implanter des végétaux en partie haute de la berge entrent dans le cadre d'application de cet arrêté. Ces techniques ne sont pas des techniques végétales exclues de l'application de la rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature susvisée. Les techniques végétales sont des techniques de consolidation consistant à implanter sur l'ensemble de la berge des végétaux vivants uniquement.

Dans le cas de mise en oeuvre de techniques mixtes, les espèces végétales doivent être choisies parmi les espèces naturellement présentes sur les berges et les rives des cours d'eau, ou écologiquement adaptées (hélrophytes, aulnes, saules...). Les plantations de végétation à système racinaire peu profond ne permettant pas une bonne stabilité de berges et pouvant entraîner des perturbations importantes de l'écoulement des eaux en cas de déracinement, notamment le peuplier, sont proscrites.

**Article 7 :** Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion régressive ni de risques d'embâcles ni de perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval.

Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.

**Article 8 :** En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux ou l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également, dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.

**Article 9 :** Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.

**Article 10 :** A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé de la police de l'eau.

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.

**Article 11 :** Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques pour la sécurité publique au droit ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d'obstacles à l'écoulement des eaux, par effondrement ou transport de blocs solides, par exemple.

Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de l'évolution des végétaux et veiller à ce que leur croissance ne constitue pas d'obstacles à l'écoulement des eaux ni de risques d'embâcles. En cas d'utilisation de désherbants, le déclarant ne doit utiliser que les produits permettant de préserver la qualité des eaux. Les désherbants ne doivent pas être utilisés en période de hautes eaux, lorsqu'il y a risque de submersion des berges susceptible d'entraîner les produits directement dans le cours d'eau.

**Article 12 :** Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.

**Article 13 :** Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.

**Article 15 :** Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

**Article 16 :** Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, y compris des expertises, en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

### **2.3. Notice d'incidences Natura 2000**

L'article R. 214-32 précise que le document d'incidences doit également comporter l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000.

L'article R.214-6 précise que le document d'incidences doit également comporter, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L.414-4 du code de l'Environnement, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site.

→ **Le projet n'est pas inclus dans une zone Natura 2000.**

Le site Natura 2000 le plus proche du projet se trouve à 2 500 mètres au nord-est de l'écluse.

Il s'agit du site de la directive « Habitats, faune, flore » n°FR7300912 « Moyenne vallée du Lot inférieure ».

### **2.4. Autres textes réglementaires**

#### **2.4.1. Etude d'impact**

L'article R122-2 du Code de l'Environnement est modifié par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans le tableau.

→ **Le présent projet de rénover l'écluse d'Arcambal n'est pas concerné par une évaluation environnementale.**

#### **2.4.2. Dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces et habitats protégés**

Il y n'a pas d'espèces protégées sur le site susceptibles d'être gênées, ni d'habitats remarquables. Le projet n'est donc pas concerné par une dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées.

#### **2.4.3. Défrichement**

Le projet ne comprend pas d'opération de défrichage. Par ailleurs, le site n'est ni boisé ni en espace classé. Le projet n'est donc pas concerné par une autorisation de défrichage.

#### **2.4.4. Réerves naturelles**

Le site du projet n'est pas inclus dans une réserve naturelle nationale.

Le projet n'est donc pas concerné par une autorisation au titre des réserves naturelles.

#### **2.4.5. Site inscrit**

Le projet n'est pas inclus dans le périmètre de protection au titre des abords de monuments historiques.

Le projet est cependant inclus dans la zone de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA) n°14942.

Au regard de la nature des travaux, le projet n'est pas concerné par un avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

(Source : <http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/#>).

### 3. DESCRIPTION DE L'OUVRAGE EXISTANT

L'ouvrage d'Arcambal est composé, depuis l'amont vers l'aval, de :

- Un seuil fixe maçonné déversant appelé chaussée permettant de maintenir le niveau d'eau amont ;
- Un guideau constitué de :
  - Une digue maçonnée amont formant un canal d'amenée vers l'écluse, d'environ 120 m.
  - Un remblai végétalisé, ponctuellement protégé par un perré maçonné, d'une longueur d'environ 400 m entre l'écluse et la connexion à la chaussée. Ce remblai s'élargit rapidement pour former l'île séparant le chenal d'accès du Lot.
  - Une berge totalement maçonnée à l'amont direct de l'écluse.
- Une écluse, permettant de franchir la chute, à l'extrémité aval du guideau.

Par ailleurs, on observe les points particuliers suivants :

- Le pied du guideau est de nature diverse :
  - Galette béton,
  - Risberme béton coffrée avec des palplanches,
- La présence d'un ancien moulin en rive gauche de l'île, situé à environ 250 ml en amont de l'extrémité amont de l'écluse.
- La présence d'un réseau sous la forme d'un ouvrage d'adduction d'eau de nature inconnue (rejet, passage sous fluvial, prise d'eau...) de diamètre environ 120 mm situé à environ 120 ml à l'amont du moulin. On note un regard en crête de berge au droit du réseau à l'intérieur duquel on observe une vanne.




Figure 6 : Vue aérienne de l'écluse d'Arcambal – présentation du site (Géoportail).

### 3.1. Présentation détaillée par partie d'ouvrage

La présentation qui suit décrit les caractéristiques des ouvrages ainsi que leur état général, depuis l'amont vers l'aval.

L'état des lieux se limite au périmètre de l'étude et ne traite donc pas des chaussées.

#### 3.1.1. Digue amont

La digue amont protège l'entrée du canal d'amenée à l'écluse d'Arcambal contre l'aspiration du seuil et les courants traversiers. Celle-ci se développe sur environ 110 à 120 m depuis une pointe en forme de musoir amont, jusqu'à la connexion à la berge maçonnée du moulin à l'aval.

Sa crête présente une largeur moyenne d'1,50 à 2 m sur environ 100 ml avant de s'élargir sous forme d'une digue en remblais sur environ 20 ml.

La cote de sa crête se trouve, hors singularité, aux alentours de 117,50 m NGF.



Figure 7 : Extrait du relevé topographique – vue en plan de la digue amont.



Photo 1 : Vue de l'extrémité amont de la digue en forme de musoir – Arcambal (BIEF).

La digue est très déstructurée, envahie de végétation et plus aucun joint de maçonnerie n'est observable à ce jour. On y observe par ailleurs de nombreux affouillements et des affaissements et sa géométrie est irrégulière.



Photo 2 : Vue générale de la crête de la digue depuis l'aval- Arcambal (BIEF).

### 3.1.2. Ouvrage maçonné – Perré maçonné du moulin

A environ 120 ml de la pointe amont, la digue s'élargit pour donner naissance à une île avec changement de faciès de la berge côté canal. Un ouvrage maçonné protège la berge et sa crête est pavée.

Côté Lot on retrouve une berge naturelle avec présence d'arbres de grande taille sur environ 20 ml avant l'apparition d'une protection en enrochements.



Photos 3 et 4 : Vue de la transition entre les deux zones depuis l'eau et la crête- Arcambal (BIEF).



Photo 5 : Apparition de la protection en enrochements côté Lot - Arcambal (BIEF).

La protection de berge maçonnée présente différentes natures qui sont illustrées sur la vue en plan ci-dessous et dont l'état et la composition sont détaillées ci-après.

Le linéaire du guideau a été découpé en 4 tronçons.






Figure 8 : Vue en plan de la protection de berge maçonnée – Arcambal.

#### 3.1.2.1. Description du tronçon n°1

C'est une protection de berge verticale sur environ 20 ml depuis son extrémité amont. La protection prend ici la forme d'un mur maçonné en moellons grossiers. Les joints de maçonneries semblent protégés par une forme d'enduit. La laisse de l'eau est bétonnée et on observe en pied une galette béton irrégulière.

Ce tronçon est très dégradé. On observe des manques de pierres, des disjointoiements importants ainsi que la présence de végétation arbustive assez généralisée.

La jonction avec la digue en pierre sèches à l'amont est également dégradée, des pierres manquantes formant des vides et favorisant l'affouillement.



Photo 6 : Extrémité amont de la zone - Arcambal (BIEF).



Photo 7 : Galette béton sur la partie amont de la protection de berge – Arcambal (BIEF).



Photo 8 : Jonction entre les deux zones de la protection de berge – Arcambal (BIEF).

### 3.1.2.2. Description du tronçon n°2

Ce tronçon présente un léger pendage jusqu'au moulin soit sur environ 100 ml.

Le léger pendage à cet endroit correspond à la position de la protection en enrochements côté Lot. La protection prend alors une forme de perré maçonné en moellons grossiers de dimensions plus importantes que les moellons du mur amont. Les joints de maçonnerie sont là aussi protégés par ce qui semble être un enduit. En avançant vers l'aval l'enduit est plus présent jusqu'à former une protection continue sur toute la surface du perré. La jonction entre ces deux zones est légèrement dégradée.

La galette béton en pied est moins large et se retrouve plus profondément qu'au niveau du tronçon amont.

Le perré est dans un état correct, présentant seulement des mousses, de la végétation éparse et une légère usure.



Photo 9 : Vue de la protection de berge sous forme de perré – Arcambal (BIEF).




Photo 10 : Vue de la protection de berge sous forme de perré n°2 – Arcambal (BIEF).

La zone avec enduit présente des dégradations ponctuelles à l'approche du quai vertical aval au droit du moulin. L'enduit à ce niveau disparaît pour laisser place à un quai maçonné avec un léger pendage dont les maçonneries sont très déstructurées, les joints de maçonnerie ayant disparu. La renouée du japon, très présente à cet endroit semble accentuer les dégradations.



Photo 11 : Vue de la jonction avec le quai vertical au droit du moulin- Arcambal (BIEF).



Photos 12 et 13 : Dégradations à la jonction entre le perré amont et le quai vertical au droit du moulin – Arcambal (BIEF).

Le pied de cette zone a visiblement été renforcé par la réalisation d'une risberme béton dans un coffrage en palpeilles, ces dernières ayant été arrachées ou recépées après bétonnage.



Photo 14 : Renfort du pied de la protection de berge- Arcambal (archive).

Il est à noter qu'historiquement le bras du moulin est alimenté par un canal qui vient de l'amont.



Photo 15 : Canal d'alimentation du moulin – Arcambal (archive MOA).

Ce canal est aujourd'hui invisible du fait de son comblement quasi-total et de la présence de végétation importante.

### 3.1.2.3. Description du tronçon n°3

La protection de berge est verticale, elle se développe au droit du moulin sur environ 20 ml.

Son altitude est légèrement inférieure à celle de la zone amont.

La protection est en maçonnerie de moellons d'abord grossiers puis devenant pierre de taille au droit du moulin.

On observe un léger disjointoiement au niveau de la laisse de l'eau. Le reste de la protection est usé, mis à part des traces de végétation éparse, l'ensemble est état correct.

La galette béton présente en pied en amont et en aval de la zone n'est pas observable au droit du moulin.

On note une rainure à batardeaux au niveau du moulin, sans que ne soit constatée de rainure en rive opposée.



Photo 16 : Transition entre les deux tronçons - Arcambal (BIEF).



Photo 17 : Quai vertical au droit du moulin – Arcambal (BIEF).

#### 3.1.2.4. Description du tronçon n°4

Sur le dernier tronçon, la protection de berge se transforme pour présenter un pendage qui s'accroît pour devenir un perré incliné avant son interruption à environ 30 ml à l'aval du moulin.

Le perré semble composé de moellons de grande taille, avec un enduit de protection.

Au niveau du tronçon 4 on retrouve une risberme béton en pied, beaucoup plus régulière que sur les portions amont. De faible largeur en pied de la partie verticale de l'ouvrage, elle s'élargit à mesure que le perré s'incline.

Ce tronçon présente une usure plus importante que les tronçons amont. Il reste néanmoins en bon état excepté la partie aval à sa connexion avec la berge naturelle.

A noter que la présence du bras d'évacuation du moulin fait de ce tronçon une digue.



Photo 18 : Évolution du pendage de la digue tronçon n°4 - Arcambal (BIEF).

Ce tronçon 4 a, lui aussi, subi des travaux de réparation en 2004.

Le mur de guideau a été à cette occasion renforcé par la réalisation de cette risberme béton en pied, via un coffrage en palplanches. La partie amont des palplanches n'a pas été recépée et est aujourd'hui toujours visible.

A noter que la berge côté Lot a également fait l'objet de travaux avec réalisation d'une risberme béton en pied.



Photo 19 : Renforcement de la digue maçonnée à l'aval du moulin côté canal – Arcambal (Archive MOA).




Photo 20 : Risberme de la berge côté Lot – Arcambal (Archive MOA).

Les perrés ont également été rejointoyés à cette occasion.

Enfin, le cheminement en crête a été rénové via la mise en œuvre d'un béton rugueux.

### 3.1.3. Berges naturelles

A l'aval du perré maçonné les berges redeviennent naturelles sur environ 200 ml jusqu'à l'ouvrage maçonné se trouvant à l'amont direct de l'écluse.




Figure 9 : Vue en plan de de la berge naturelle à l'amont de l'écluse – Arcambal.



Photos 21 et 22 : Vue de la berge naturelle (BIEF).

On note la présence d'arbres en partie haute de la berge. Celle-ci est végétalisée en partie intermédiaire et basse avec présence d'une végétation rase.

On observe ponctuellement la présence de vestiges du perré maçonné. La berge selon les zones présente des signes d'érosion plus ou moins importants.

Durant les travaux de 2004 cette zone a été retalutée sur toute sa longueur. Ces photos confirment la présence historique d'un perré maçonné en partie basse du talus dont ne subsistent que des vestiges épars. On note que la berge rive gauche a également été renforcée par mise en œuvre d'enrochements en partie basse et retalutage.



Photo 23 : Vue d'archive des travaux de retalutage des berges 2004 – Arcambal (Archive MOA).



Photo 24 : Vue d'archive des travaux de retalutage des berges 2004 – Arcambal (Archive MOA).



Photo 25 : Vue d'archive des travaux de retalutage des berges 2004 – Arcambal (Archive MOA).

### 3.1.4. Ouvrage maçonné à l'amont direct de l'écluse

#### 3.1.4.1. Description

A l'amont direct de l'écluse, la rive droite du canal est protégée par un ouvrage maçonné. L'ouvrage prend une forme trapézoïdale.

#### **C'est sur ce secteur qu'auront lieu les travaux.**

Cet ouvrage maçonné en pierres de taille est un perré incliné en son extrémité amont. La partie amont (jonction avec la berge naturelle) a été reconstruite en béton.



Il est vertical en son extrémité aval et présente la forme d'un quai maçonné (jonction avec le parement de l'écluse).

Son pendage se réduit donc progressivement de l'amont vers l'aval.

En pied, on note la présence d'une rupture de pente formant un léger décroché d'une dizaine de centimètres de large. Celui-ci disparaît à environ 10 m à l'amont de la porte d'écluse, une fois le bajoyer quasi vertical.

Le jour de la visite, le niveau d'eau amont se trouvait à la cote 116.16 m NGF tandis que le niveau d'eau aval se trouvait à la cote 114.61 m NGF, soit une charge hydraulique d'un mètre cinquante-cinq.

La berge en vis-à-vis, côté Lot, la pente est plus douce vers la rivière. La protection de berge est composée d'un enrochement percolé. On note une galette béton irrégulière formant une marche en pied de l'enrochement percolé.




Figure 10 : Vue en plan du mur maçonné à l'amont de l'écluse - Arcambal (BIEF).




Figure 11 : Géométrie et nature de la coupe type - Arcambal (BIEF).



Photo 26 : Façade côté canal de la digue maçonnée en amont de l'écluse – Arcambal (BIEF).



Photo 27 : Crête de la digue maçonnée en amont de l'écluse – Arcambal (BIEF).



Photo 28 : Façade en enrochements percolés côté Lot – Arcambal (BIEF).



Photo 29 : Enrochement percolés côté Lot avec galette béton – Arcambal (BIEF).



Photo 30 : Ribserme en pied de perré côté canal – Arcambal (BIEF).

### 3.1.4.2. Fondations

Les fondations de l'ouvrage maçonné à l'amont direct de l'écluse sont mal connues.  
La couche plus dure de grave est située à moins de 1,50 m sous la cote du radier de l'écluse.




Figure 12 : Illustration des incertitudes au niveau des fondations – Arcambal (BIEF).

### 3.1.4.3. Diagnostic 2021 - Façade côté canal

Plusieurs visites de sites ont été réalisées entre juillet et septembre 2021. Les constats réalisés durant ces visites sont les suivants :

#### Constat hors d'eau

On observe côté canal pour la partie hors d'eau une relative usure des pierres et des joints de maçonnerie. Certains joints sont légèrement dégradés. On observe de manière générale la présence de végétation dans les joints sans que celle-ci ne soit généralisée.

La limite entre la berge naturelle et l'ouvrage maçonné semble s'être bien comportée depuis sa récente réparation.




Photo 31 : Etat général du guideau maçonné à l'amont direct de l'écluse – Arcambal (BIEF).

On note la présence d'une fracture horizontale mesurant un mètre cinquante à deux mètres la jonction entre le guideau et le bajoyer de l'écluse.

Cette fracture fait une dizaine de centimètres de hauteur. Et sa profondeur est inconnue.

Une fissure est constatée également au-dessus du rang de pierre supérieur avec une ouverture de 2 cm et une profondeur max de 25 cm.



**Photo 32 : Fracture à l'amont direct de l'écluse - Arcambal (BIEF).**

On note qu'un désordre similaire est observable à ce niveau dès 2003 sur les photos d'archives. A notre connaissance, aucuns travaux n'ont été engagés à ce niveau depuis.



**Photo 33 : Fracture à l'amont direct de l'écluse photo 2003- Arcambal (Archive MOA).**

En 2019, on observe, pour un niveau d'eau plus bas que durant nos visites, des joints manquants quelques dizaines de centimètres sous la laisse de l'eau. On note que la fracture est accompagnée d'un joint très dégradé formant une cavité environ 20 cm sous cette dernière.




Photo 34 : Fracture à l'amont direct de l'écluse et joints manquants à la laisse de l'eau photo 2019– Arcambal (Archive MOA).

L'ensemble de ces désordres sont constatés également durant l'inspection subaquatique de 2019.

### Constat subaquatique

La partie sous eau de la façade amont a été visitée une première fois lors de l'inspection subaquatique d'avril 2019.

A cette occasion, 9 désordres remettant en question l'étanchéité du guideau ont été relevés. Leurs caractéristiques sont résumées ci-après. L'aspiration a été évaluée grâce à un marqueur type fluorescéine.

N° désordre	Hauteur max	Largeur max	Profondeur max	aspiration
1	15 cm	40 cm	150 cm	importante
2	25 cm	20 cm	+ de 200 cm	importante
3	20 cm	30 cm	(trop de débit)	importante
4	15 cm	60 cm	+ de 200 cm	importante
5	60 cm	90 cm	150 cm	importante
6	30 cm	40 cm	20 cm	importante
7	20 cm	80 cm	50 cm	faible
8	10 cm	60 cm	30 cm	faible
9	120 cm	200 cm	traversant	importante

Tableau 1 : Caractéristiques des désordres relevés lors de la visite subaquatique d'avril 2019 – Arcambal (Rapport TRAQ).

La position des désordres est illustrée sur le schéma ci-après :




Figure 13 : Elévation de la façade amont – visite subaquatique – Arcambal (Rapport TRAQ).

A noter que dans le cadre de son rapport, l'entreprise TRAQ exclue une réparation subaquatique pour le désordre n°9 compte tenu de ses dimensions et préconise une mise à sec bien que cette solution soit plus lourde.

La résistance de la digue est remise en question dans les conclusions du rapport au vu de l'amplitude des désordres.

L'entreprise TRAQ a réalisé une seconde inspection subaquatique plus générale de l'ouvrage d'Arcambal en octobre 2021. Les coupes ainsi que l'élévation ont été reproduites sous Autocad.

Le mode opératoire était le suivant :

« Nous avons placé le " o " au niveau du décroché de l'engravure du vantail amont de large (cf vue en plan).

Des coupes ont été réalisées tous les 5m, ces dernières couvrant les deux faces de l'ouvrage. Si cela n'était pas demandé, cela semblait pertinent du fait des désordres constatés.

En plus des vidéos réalisées sur les coupes et des prises de vues liées aux désordres, une vidéo globale de l'ouvrage en subaquatique (ici de l'aval vers l'amont) est jointe au dossier, afin de mieux appréhender les minutes. »



Photo 35 : Illustration du repérage métrique établi par les plongeurs- Arcambal (Archive MOA).

Le constat des plongeurs témoigne de nombreux désordres et d'un ouvrage très dégradé en partie sous eau.

Les 4 premiers mètres linéaires sont sains.



Photo 36 : Extrait de la vidéo générale des plongeurs illustrant une aspiration forte au niveau du PM 4.70 sous une plaque métallique (TRAQ).

A partir du PM 4 il est noté la présence de nombreuses plaques acier de 4 mm d'épaisseur. Ces plaques ont été spittées à la maçonnerie à la demande du CD 46 en 2019. Aujourd'hui les dégradations se sont déportées autour des plaques, et une aspiration (importante par endroits) se fait par les côtés des plaques. Sur l'ensemble du linéaire, il est observé un dégarnissage des joints très importants ainsi que plusieurs pierres manquantes.



Photo 37 : Extrait de la vidéo générale des plongeurs illustrant les dégradations autour des plaques métalliques (TRAQ).

Le redan maçonné présent à partir du PM 10 environ est très désorganisé. Les vidéos des plongeurs font état d'une absence totale de cohésion des pierres de la partie sous eau entre les PM 10 et 33.9.



Photos 38 et 39 : Illustrations de la désorganisation du redan (TRAQ).

Les plongeurs notent de plus que la jonction entre le TN et le perré est de manière générale très dégradée avec une importante aspiration.

L'ensemble de ces aspirations sont retrouvées côté Lot avec des fuites importantes présentées ci-après.

Il est noté également que la plupart des fuites sont aujourd'hui partiellement colmatées par des sédiments, des feuilles, des branches etc.

Les plongeurs ont choisi à raison de ne pas toucher au matériau en place pour éviter d'aggraver les fuites. Il est toutefois souligné que ce colmatage peut masquer la réelle gravité des désordres réels.

#### 3.1.4.4. Diagnostic 2021 - Crête de l'ouvrage

##### Constat visuel

La crête de l'ouvrage présente les mêmes désordres qu'observé dès 2007, à savoir un décollement de la partie arrière du guideau par rapport au perré maçonné et à la continuité du bajoyer de l'écluse. Le bloc arrière du guideau semble se morceler en plusieurs endroits avec apparition de fissures.




Photo 40 : Fractures du bloc maçonné arrière du guideau – Arcambal (BIEF).




Photo 41 : Fractures du bloc maçonné arrière du guideau – Arcambal (BIEF).

Le diagnostic réalisé par l'entreprise TRAQ a également balayé la crête de l'ouvrage. Les constats sont similaires à ceux réalisés dans le cadre de nos visites.

##### Instrumentation de la crête

Ces désordres ont été instrumentés par le département pour évaluer le mouvement des blocs monolithiques créés et la cinétique de ces mouvements. Pour ce faire des clous de géomètre ont été implantés et des relevés réguliers sont réalisés par le département.






Figure 14 : Implantation de l'auscultation du département sur la crête du guideau – Arcambal (document MOA).

Température 13°				Température 29°					
Levé origine du 27.04.2021				Levé du 05.07.2021			Ecart entre origine et levé du 05.07.2021		
N° du point	X	Y	altitude	X	Y	Z	Ecart X en mm	Ecart Y en mm	Ecart Z en mm
1	5014,0395	3968,1512	118,0867	5014,0471	3968,1517	118,0863	7,6	0,5	-0,4
2	5015,4380	3968,4153	118,0642	5015,4412	3968,4140	118,0633	3,2	-1,3	-0,9
3	5014,7942	3971,6712	118,0498	5014,7982	3971,6724	118,0486	4,0	1,2	-1,2
4	5013,5395	3971,4327	118,1033	5013,5442	3971,4340	118,1025	4,7	1,3	-0,8
5	5013,3538	3972,3308	118,1087	5013,3603	3972,3324	118,1085	6,5	1,6	-0,2
6	5013,6472	3972,3797	118,0911	5013,6522	3972,3822	118,0906	5,0	2,5	-0,5
7	5014,6276	3972,5335	118,0376	5014,6317	3972,5346	118,0371	4,1	1,1	-0,5
8	5012,3925	3976,5086	118,1012	5012,3961	3976,5092	118,1007	3,6	0,6	-0,5
9	5012,7775	3976,6254	118,0742	5012,7826	3976,6277	118,0739	5,1	2,3	-0,3
10	5013,7126	3976,8227	118,0131	5013,7191	3976,8255	118,0127	6,5	2,8	-0,4
11	5011,6309	3980,7391	118,1047	5011,6350	3980,7431	118,1040	4,1	4,0	-0,7
12	5011,8794	3980,8294	118,0782	5011,8835	3980,8325	118,0776	4,1	3,1	-0,6
13	5012,8312	3981,0901	117,9925	5012,8343	3981,0944	117,9919	3,1	4,3	-0,6
14	5010,9935	3983,7411	118,0724	5010,9987	3983,7438	118,0719	5,2	2,7	-0,5
15	5011,2662	3983,8141	118,0458	5011,2719	3983,8174	118,0451	5,7	3,3	-0,7
16	5012,2617	3983,8167	117,9767	5012,2676	3983,8206	117,9758	5,9	3,9	-0,9
17	5010,4159	3986,4499	118,0359	5010,4209	3986,4530	118,0355	5,0	3,1	-0,4
18	5010,7718	3986,4886	117,9925	5010,7769	3986,4915	117,9919	5,1	2,9	-0,6
19	5011,7519	3986,7037	117,9151	5011,7570	3986,7073	117,9143	5,1	3,6	-0,8
20	5010,2485	3989,0534	118,0188	5010,2526	3989,0572	118,0190	4,1	3,8	0,2
21	5010,5824	3989,1713	117,9941	5010,5881	3989,1745	117,9931	5,7	3,2	-1,0
22	5011,2142	3989,0969	117,9103	5011,2187	3989,1019	117,9089	4,5	5,0	-1,4
23	5010,2576	3991,1401	118,0284	5010,2602	3991,1419	118,0292	2,6	1,8	0,8
24	5010,6004	3991,1465	117,9805	5010,6044	3991,1493	117,9797	4,0	2,8	-0,8
25	5010,3095	3992,6171	118,0629	5010,3143	3992,6205	118,0649	4,8	3,4	2,0
26	5010,6075	3992,5652	117,9945	5010,6064	3992,5642	117,9939	-1,1	-1,0	-0,6
27	5009,4475	3994,3447	118,0766	5009,4501	3994,3466	118,0764	2,6	1,9	-0,2
28	5009,1908	3996,5674	118,0884	5009,1938	3996,5697	118,0873	3,0	2,3	-1,1

Tableau 2 : Relevé des écarts entre les clous de géomètre – Arcambal (Document MOA).

L'analyse de ces relevés est résumée au tableau ci-après :

Valeurs moyennes	
Valeur moyenne écart en X	4.4 mm
Valeur moyenne écart en Y	2.4 mm
Valeur moyenne écart en Z	- 0.5 mm
Valeurs max	
Maximum écart en X	7.6 mm
Maximum écart en Y	5.0 mm
Maximum écart en Z	2.0 mm

Compte tenu de l'intervalle de précision pour ce type de relevé (au minimum 2 mm, vraisemblablement 5 mm), les écarts semblent ne pas être significatifs à ce stade. Ce point ne présage pas d'une absence de mouvement des blocs compte tenu de la proximité de la date des deux relevés.

La campagne de relevé est à poursuivre pour vérifier l'existence d'un mouvement et sa cinétique.

#### 3.1.4.5. Diagnostic 2021 - Façade côté Lot

Le perré arrière en bloc maçonné est envahi de végétation notamment de ronces et de renouée du Japon. Les équipes du département l'ont nettoyé pour permettre la visite.

On observe que les joints de maçonneries sont usés mais relativement sains.

La façade côté Lot présente une rupture de pente tel que signalé dans la description des ouvrages.  
La galette a semble-t-il été mise à nu par l'érosion externe à cet endroit.

On observe de plus en pied de la galette béton mise à nu la présence de vestiges d'un perré maçonneré.

Le béton de la galette est grossier, fracturé par endroits et on note des signes d'érosion importants à son pied.



Photo 42 : Galette béton à l'arrière du guideau maçonné – Arcambal (BIEF).



Vestige de  
perré  
maçonneré

**Photo 43 : Galette béton à l'arrière du guideau maçonné – Arcambal (BIEF).**



**Photo 44 : Vue de la berge naturelle depuis l'eau – Arcambal (BIEF).**

La déconnexion entre le bloc arrière en moellons grossiers percolés et la maçonnerie de la tête d'écluse est visible depuis l'aval. Le béton est fracturé en plusieurs endroits.



**Photo 45 : Déconnexion du bloc arrière – Arcambal (BIEF).**

En pied de la marche créée par la galette, on observe des venues d'eau avec des forts débits. Celles-ci sont situées directement en pied de cette galette ou légèrement plus en retrait. Ces venues d'eau

ont été relevées au nombre de 10. La position des venues d'eau relevées est illustrée par les ronds bleus dans le plan ci-après.




Figure 15 : Localisation des venues d'eau – Arcambal (BIEF).

La cote de sortie de l'eau a été relevée.

Les sorties se trouvent à l'altitude 115.10 m NGF pour celles situées en pied de galette et autour des 114.50 à 114.90 pour celles se trouvant plus en contrebas en pied de berge.

Le niveau d'eau amont se trouvant le jour de la mesure à la cote 116.16 m NGF, on mesure une différence de charge entre le NE amont et les sorties d'eau d'environ 1.06 m à 1.66 m.



**Photo 46 : Venues d'eau à l'arrière du perré maçonné – Arcambal (BIEF).**



**Photo 47 : Venues d'eau à l'arrière du perré maçonné – Arcambal (BIEF).**

On observe enfin que la berge est soumise à une forte érosion et la présence de nombreux embâcles de taille importantes en contrebas du bloc arrière.

#### **3.1.4.6. Conclusions de l'état des lieux**

La vision globale des pathologies concernant l'ouvrage d'Arcambal est la suivante :

Les maçonneries sous eau en pied de perré sont très dégradées. On observe une désorganisation importante de ces dernières, des joints manquants ou disparus, des cavités et des pierres manquantes.

Certains de ces désordres sont historiques, datent des travaux de remise en navigation ou ont été causés ou aggravés par le batillage depuis la remise en navigation.

Ces désordres du parement amont sont autant d'entrées d'eau qui circule de manière généralisée dans l'ouvrage. Durant notre visite de site (à l'étiage, donc avec une charge hydraulique importante) nous avons dénombré une dizaine de sorties d'eau dans la partie basse du talus en enrochements percolés côté Lot témoignant de cette libre circulation dans l'ouvrage.

Les différents travaux de réparation ont parfois permis de ralentir l'évolution de ces désordres sans réussir à les endiguer définitivement.

En l'attente des conclusions de l'analyse du géotechnicien, nous considérons à ce stade que ces circulations d'eau ont causé les déformations observées au niveau de la crête en :

- Lessivant l'éventuel mortier de hourdage ou le matériau de remplissage de l'ouvrage maçonné, causant les cavités qui ont pu être observées et comblées en 2007 par exemple,
- Dégradant et arrachant le sol à l'interface maçonnerie/sol, causant des décompressions et des tassements différentiels par érosion interne. Notamment au niveau de la galette béton destinée à servir de bêche à la carapace en enrochements percolés.

Il est également très probable que les phénomènes de crues importantes de ces dernières années ont contribué à éroder par l'arrière le pied du talus en enrochements percolés côté Lot.

Nous notons enfin que la végétalisation importante du talus côté Lot a contribué à aggraver les circulations d'eau et la dégradation de l'ouvrage par le développement des réseaux racinaires.




Figure 16 : Coupe type récapitulative du diagnostic – Arcambal (BIEF).

### 3.2. Contraintes sismiques

L'écluse d'Arcambal se trouve en zone sismique classée à aléas très faible.

### 3.3. Contraintes d'accès

L'accès à l'écluse d'Arcambal peut se faire par voie fluviale, les cales de mise à l'eau disponibles à proximité sont les suivantes : mise à l'eau de l'Arcambal située environ 1,5 km en amont rive droite de l'écluse.



Photo 48 : Mise à l'eau de l'Arcambal (pechelot.com).




Figure 17 : Position de la cale de mise à l'eau de l'Arcambal (Géoportail).

L'accès routier se fait depuis la route de Cahors – D911, un chemin permet d'accéder à l'écluse. Ce dernier est relativement carrossable même si la charge admissible de cette voie est inconnue. Les rayons de giration, faibles, peuvent poser problème pour les engins les moins maniables.




Figure 18 : Accès routier à l'écluse d'Arcambal (Géoportail).

Nous notons également qu'un pont SNCF à faible gabarit est situé sur le chemin d'accès.



Photo 49 : Pont SNCF – Arcambal (BIEF).

### 3.4. Contraintes cadastrales

Le Lot, au droit des travaux, n'est pas cadastré.

Les travaux sur le site d'Arcambal seront situés en partie sur la parcelle n°0273 (propriété du département du Lot) qui comprend la partie aval de l'île.



Figure 19 : Parcelles cadastrales au droit de l'ouvrage d'Arcambal (Géoportail).



## 4. NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DES TRAVAUX ENVISAGES

### 4.1. Travaux sur le site d'Arcambal

Les travaux sur l'ouvrage maçonné situé à l'amont direct de l'écluse d'Arcambal visent à rétablir les fonctions suivantes :

- ✗ Etanchéité de l'ouvrage notamment de son parement amont,
- ✗ Comblement des vides et probables décompressions dans le corps de l'ouvrage,
- ✗ Protection de l'arrière de l'ouvrage contre les crues et l'érosion.

Les travaux sont établis sur environ 25 ml côté Lot et sur environ 30 ml linéaire côté canal.

Les travaux prévus à ce stade sont les suivants :

#### 4.1.1. Nettoyage, débroussaillage et abattage

Les travaux débuteront avec un nettoyage du site, le débroussaillage de la zone de chantier et l'abattage et le dessouchage des arbres observés au niveau des ouvrages.

#### 4.1.2. Installation de chantier

Le terreplein de l'écluse pourra être utilisé pour l'installation de chantier. Une zone d'environ 100 m<sup>2</sup> est disponible à ce niveau, tel qu'illustré ci-après.

Le terre plein plus en aval de l'écluse pourra être utilisé également pour du stockage si nécessaire.



Figure 20 : Illustration de la zone disponible pour les installations de chantier (BIEF)

#### 4.1.3. Mise à sec et accès à l'ouvrage

En premier lieu il est prévu la mise à sec du canal sur l'ensemble du linéaire de l'ouvrage maçonné.

Pour ce faire, il est prévu à ce stade la réalisation d'une digue en terre.

Il est prévu à ce stade une revanche d'un mètre cinquante sur le niveau d'eau relevé en septembre. Il est prévu une largeur en crête d'environ 2 m.

La technique de réalisation du batardeau sera laissée libre aux entreprises bien qu'encadrée afin de permettre aux entreprises de développer la technique qu'elles maîtrisent le mieux et de permettre une optimisation des coûts de ce poste.

Suite à la mise à sec une piste d'accès au fond du canal sera réalisée. Au besoin cette piste sera prolongée jusqu'à l'ouvrage pour permettre le passage d'engins de chantier.

Côté aval les batardeaux du MOA seront utilisés pour assurer la mise à sec.

#### **4.1.4. Dégagement du pied du perré maçonné côté canal**

Ce poste sera réalisé par plots afin d'éviter une déstabilisation du perré par le déchargement de son pied.

Le dégagement sera fait de manière soigneuse afin d'éviter une détérioration des maçonneries.

Un constat sur la nature et l'état des fondations sera réalisé à ce stade.

Les sédiments pourront être déplacés sur le côté et remis en place à l'issue des travaux.

#### **4.1.5. Rénovation des maçonneries côté canal**

La rénovation des maçonneries aura pour but de rétablir l'étanchéité du parement et de protéger ce dernier contre les vagues de batillage.

En premier lieu le parement sera nettoyé, les mousses, concrétions et végétations seront enlevées. Les plaques métalliques présentes seront enlevées et évacuées.

La maçonnerie du perré côté canal sera rénovée comme suit :

##### **4.1.5.1. Traitement des fondations**

Au vu des préconisations de Fondasol, il est prévu à ce stade le bétonnage de la tranchée réalisée en pied pour constat de la présence et de l'état des fondations du guideau.

Ce bétonnage permettra de limiter l'évolution dans le temps de la dégradation des fondations, et de s'assurer du rétablissement de l'étanchéité de la transition fondation/partie basse du perré.

##### **4.1.5.2. Sous la côte d'étiage**

Afin de limiter les coûts des travaux, la maçonnerie située sous la cote d'étiage sera rénovée comme suit :

- ⇒ Nettoyage et purge,
- ⇒ Réorganisation des pierres,
- ⇒ Comblement des cavités à l'aide du mortier de projection,
- ⇒ Réalisation d'un béton projeté,

##### **4.1.5.3. Au-dessus de la côte d'étiage**

Les maçonneries visibles en toute saison seront rénovées par rejointoiement, les étapes à suivre sont les suivantes :

- ⇒ Nettoyage préalable avec élimination des éventuelles concrétions et végétations,
- ⇒ Dégarnissage des joints, avec mise en place des cales si un doute subsiste sur la stabilité de la structure,
- ⇒ Dépoussiérage par brossage et soufflage d'air,
- ⇒ Humidification à refus (saturation sans ruissellement), du support,
- ⇒ Mise en œuvre d'un mortier fin et peu ferme,
- ⇒ Enlèvement des bavures,

Le choix des matériaux nécessaires à la rénovation des maçonneries sera fait de manière à limiter l'impact des travaux sur l'aspect esthétique de l'ouvrage.

#### **4.1.6. Injections dans le cœur de l'ouvrage**

Les injections dans le corps du guideau auront pour objectif rétablir une homogénéité du corps de digue en améliorant les remblais constitutifs de l'ouvrage et en remplissant les cavités ce qui permettra de reconstituer l'étanchéité de l'ouvrage.

Une carotteuse sera déployée en crête d'ouvrage pour réaliser des forages dont le maillage sera le suivant : Injection en quinconce 1.0x1.0.

De ce fait 50 forages seront réalisés en crête.

Les colonnes seront injectées du bas vers le haut, jusqu'à la crête du déversoir. Les injections seront réalisées verticalement mais également inclinées.

Les conditions d'injections (pression, composition du coulis etc.) seront adaptées de manière à ne pas créer de dégradations des maçonneries, d'instabilité et/ou de claquage des terrains.

En cas de vide(s) franc(s), ceux-ci seront injectés en gravitaire.

Suites aux injections, la partie supérieure des colonnes sera comblée à l'aide d'un béton brut dont l'aspect sera fini de manière à éviter de jurer par rapport à celui de la crête actuelle.

Les maçonneries du parement seront reprises suite aux injections de manière à reprendre les éventuelles micro fissures et dégradations dues aux injections.

#### **4.1.7. Protection côté Lot**

Les travaux côté Lot seront réalisés sur une zone naturellement en assec.

En premier lieu la galette de béton dégradée sera démolie soigneusement. Cette démolition sera réalisée par plots au besoin pour éviter toute déstabilisation de l'ouvrage.

Une protection mécanique sera par la suite réalisée sur l'ensemble du linéaire.

Celle-ci sera constituée par des enrochements de gros diamètre et de blocométrie importante complétée par des enrochements de plus faible blocométrie pour combler les interstices. Ces enrochements permettront la dissipation d'énergie en cas de surverse durant une décrue ou d'écoulement à forte turbulence pendant une crue.

Les enrochements seront déposés soigneusement de manière à réaliser un parement régulier. Ils surmonteront un géotextile filtre et anti poinçonnement destiné à éviter tout entrainement de sol en cas d'infiltrations et à la décrue.

Les enrochements seront mis en œuvre à la pelle mécanique, éventuellement équipée d'un grappin. Ils seront déposés soigneusement de manière à réaliser un parement régulier, depuis la terre via une piste d'accès créée à cet effet.

#### **4.2. Installations de chantier**

Les installations terrestres (y.c. base vie) seront implantées en rive gauche de l'écluse, en retrait de la berge, et ne dépasseront pas 400 m<sup>2</sup>.

#### **4.3. Pêche de sauvegarde**

Une pêche de sauvegarde sera nécessaire dans l'enceinte batardée où se dérouleront les travaux côté canal.

L'Entreprise réalisera, ou missionnera à la fédération départementale de pêche ou une société spécialisée, une pêche de sauvegarde au droit de la zone de mise à sec.

Un rapport de pêche de sauvegarde sera réalisé par le prestataire mentionnant le protocole, la période, date, le nombre d'individus. Les espèces invasives devront être détruites à l'équarrissage (des bons de commande ou livraison seront demandés).

---

## **5. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX**

---

Planning prévisionnel :

- Les travaux préparatoires ne gênant pas la navigation pourront être réalisés en avance de phase : août-septembre. Ceux-ci n'auront pas d'impact direct sur la voie d'eau.
- Les travaux pouvant représenter une gêne pour la navigation se feront à partir d'octobre pendant la période de chômage.

## 6. COUT DES TRAVAUX

Le coût des travaux est estimé à 450 000 € H.T. environ.

## 7. RAISONS DU CHOIX DU PROJET

D'après les constats sur l'état des ouvrages, il semblait nécessaire d'intervenir à court terme, compte tenu de l'importance des venues d'eau constatées, de la violence des crues observées sur le Lot, etc.

L'ouvrage d'Arcambal présente des dégradations très importantes du pied de perré côté Lot qui amènent à considérer cet ouvrage comme à traiter urgemment. De plus, le guideau côté aval à la jonction avec le bajoyer subit des déformations à cinétique rapide.

Enfin, pour le Département du Lot, les ouvrages de Ganil et d'Arcambal possèdent un caractère « stratégique » du fait de leurs positions centrales sur l'itinéraire de navigation.

L'enjeu principal concernant les 3 ouvrages à rénover sur le Lot est le maintien de la navigation et la limitation de l'impact des désordres et des travaux sur la saison touristique. Cet enjeu rejoint celui de la sécurité du public et des personnels chargés de la manœuvre et de la maintenance en cas de rupture soudaine de l'un des ouvrages.

Cet enjeu principal se décline en plusieurs points :

- Réhabiliter les ouvrages pour assurer leur stabilité et leur pérennité.

Les ouvrages visités, et notamment celui de Ganil et de Saint-Martin-Labouval présentent des déformations de leur géométrie et des fissures laissant craindre pour leur sécurité à court ou moyen terme. Les trois ouvrages y compris l'ouvrage d'Arcambal (bien que visiblement moins déformé) présentent des venues d'eau importantes qui sont par nature auto-aggravantes et dont l'évolution peut présenter une cinétique rapide.

Une rupture même partielle de ces ouvrages causerait la perte du niveau d'eau maintenu à l'amont et donc un arrêt forcé de la navigation.

Il est donc nécessaire d'investiguer et d'étudier au plus vite les désordres afin d'en déterminer précisément les causes (qui semblent liée au lessivage des sols et des maçonneries et à l'entraînement des particules de sols voir plus loin) et de traiter à la fois les causes et les conséquences des désordres observés pour rétablir la pleine stabilité et pérennité des ouvrages.

- Limiter l'impact de la période d'exécution sur la navigation

Dès les phases études, la limitation de la contrainte sur la navigation sera prise en compte. Cette réflexion pourra amener à :

- Choisir des techniques moins intrusives pour permettre tout ou partie des travaux durant la période naviguée, tout en limitant l'impact des travaux au maximum sur l'environnement direct du chantier (bruit, poussière, impact visuel etc.) ;
- Prévoir de réaliser les travaux hors de la période de navigation ;

- Limiter l'impact des interventions

Les différentes solutions envisagées pour le renforcement, la rénovation ou la réparation des ouvrages seront étudiées de manière à limiter au maximum leur impact sur le patrimoine historique et paysager.

Parmi les enjeux importants, sont également à prendre en compte la limitation des coûts des travaux et le respect de l'enveloppe budgétaire.

Enfin, notre analyse des différentes pièces ainsi que notre visite des sites nous a permis également de constater la qualité du patrimoine bâti et naturel à proximité directe des ouvrages.

De ce fait un des enjeux prioritaires sera d'assurer la protection de ce patrimoine riche durant la phase d'exécution et de limiter les impacts des travaux sur l'environnement de manière générale et sur le bâti existant. Ce point pourra prendre plusieurs formes dans la sélection des solutions :

- Vibrofonçeur à haute fréquence à moment variable pour limiter les vibrations en cas de nécessité de mise en œuvre de palplanches,
- Contrôle et limitation des volumes dans le cas de démolitions localisées,
- Prise en compte de la présence d'espèces protégées ou d'espèces invasives dans le périmètre des travaux (la présence de renouée du Japon a notamment été observée sur les différents sites durant nos visites) et mise en place de préconisations spéciales dans les DCE travaux.
- Etc.

## 8. PLANS ET COUPES

Les plans et coupes du projet sont présentés en ANNEXE.

## 9. DESCRIPTION DE L'ETAT INITIAL

### 9.1. Milieu physique

#### 9.1.1. Géologie

L'analyse géologique est issue de la carte géologique au 1/50.000ème « Cahors » du BRGM.

La rivière est située sur les alluvions de la vallée du Lot (**Fz**). Ces alluvions de la basse plaine sont composées de galets, graviers, sables et limons (environ 5 m). Ces alluvions récentes peuvent être en partie recouvertes par les crues de la rivière leur épaisseur peut atteindre cinq à six mètres. L'ensemble, très hétérogène, n'est pas altéré ; la fraction fine dominante représente les trois quarts de la formation qui inclut, en outre, des graviers et galets de granites, basaltes, quartz et calcaire.

Au sud, la rive droite où se trouve l'écluse d'Arcambal, les terrains sont les suivants :

**j7b.** Kimméridgien inférieur. Calcaires bioturbés à galets mous (40 m). Il s'agit d'un ensemble de micrites massives dotées de passées à galets mous et gravelles ainsi que de très rares intercalations marneuses. Un niveau dolomitique souligne une discontinuité divisant approximativement cette unité en deux parties égales. La microfaune comprend dès la base *Parurgonina caelinansis*, *A. jaccardi* et *Lenticulina* sp. auxquelles s'adjoignent vers le sommet *Euerticyclammina virguliana*. La macrofaune est plus rare : gros Lamellibranches et, dans la partie terminale, *Eurasenia chatellaillonensis*, fossile index de la zone à Cymodoce, sous-zone à Chatellaillonensis.




Figure 21 : Extrait de la carte géologique au 1/50.000e du secteur d'étude (Source : Géoportail).

**CF.** Colluvions et alluvions des vallées secondaires. Cailloutis argileux, limons. Ces matériaux meubles constituent le fond plat des nombreuses vallées qui entaillent l'ensemble des formations de la feuille. Les dépôts détritiques sont constitués d'éléments issus de l'érosion des formations lithologiques autochtones et transportés par les ruisseaux sur de courtes distances. Dans les vallées établies sur des calcaires, les alluvions sont composées de galets calcaires, mal roulés, souvent plats, emballés dans une matrice argilo-silteuse.

**GP.** Grèzes. Eboulis de pente cryoclastiques. Les grèzes (appelées localement castines) forment des accumulations importantes au pied des versants de vallées ; ce sont des éboulis cryoclastiques provenant des calcaires dominants.

#### 9.1.2. Sondages pressiométriques

Au niveau de l'ouvrage d'Arcambal, 3 sondages pressiométriques ont été réalisés.

Ils sont nommés SP1, SP2 et SP3 et ont été implantés comme suit :




Figure 22 : Implantation des 3 sondages pressiométriques sur le site d'Arcambal (FONDASOL).

#### **Les résultats du sondage SP1 sont les suivants :**

On observe qu'une fois passée la couche dure de béton et de blocs percolés d'épaisseur environ 60 cm, le sol rencontré est présenté comme composé d'argiles limono-sableuses sur une épaisseur de 5,6 m.

Les caractéristiques mécaniques de cette couche de sol démontrent une « dureté » et une compacité du sol relativement faible, ne présentant a priori pas de difficulté particulière au battage.

Sous cette couche argilo limono-sableuse, on constate la présence d'une grave sableuse plus compacte mais ne présentant a priori pas de difficulté au battage non plus bien que nécessitant sûrement des moyens de battage voire de surbattage. La couche présente une épaisseur de 2m et pourrait avoir une nature drainante sous les argiles voire subir des sous pressions.

Enfin la grave sableuse est assise sur une couche de calcaire dure et compacte qui présentera des difficultés au battage. Cette couche est présente jusqu'à la fin du sondage.

#### **Les résultats du sondage SP2 sont les suivants :**

On observe qu'une fois passée la couche dure de béton et de blocs percolés d'épaisseur environ 60 cm, le sol rencontré est présenté comme composé d'argiles limono-sableuses sur une épaisseur de 5.5 m.

Bien que plusieurs points de mesures soient inexploitable (nous attendons une éventuelle interprétation du géotechnicien sur les raisons de ces difficultés) Les caractéristiques mécaniques de cette couche de sol démontrent une « dureté » et une compacité du sol relativement faible, ne présentant a priori pas de difficulté particulière au battage. Cette couche est similaire à la couche localisée sur le sondage SP1.

Sous cette couche argilo limono-sableuse, on constate la présence d'une couche plus gravelo-sableuse mais toujours argileuse plus compacte mais ne présentant a priori pas de difficulté au battage non plus bien que nécessitant sûrement des moyens de battage voire de surbattage. La couche présente une épaisseur de 2,10 m.

Enfin la grave sableuse est assise sur une couche de calcaire très dure et très compacte qui présentera des difficultés au battage. Cette couche est présente jusqu'à la fin du sondage.

#### **Les résultats du sondage SP3 sont les suivants :**

Le sondage SP3 a été réalisé dans la berge en rive gauche. Les résultats du sondage n°3 sont les suivants :

Les résultats du sondage SP3 sont similaires à ceux réalisés sur le guideau côté rive droite on observe une couche à dominance argileuse d'environ 7m d'épaisseur assise sur une couche de calcaire très dur et compact. Ici on note que la couche graveleuse n'apparaît pas entre l'argile et le calcaire. La couche de calcaire s'étend jusqu'à au moins 15 m de profondeur par rapport au sommet du sondage, sans baisse des caractéristiques mécaniques des sols ni changement de nature.






Figure 23 : Résultats bruts du sondage pressiométrique SP1 (FONDASOL).




Figure 24 : Résultats bruts du sondage pressiométrique SP2 (FONDASOL).





Figure 25 : Résultats bruts du sondage pressiométrique SP3 (FONDASOL).

A noter enfin qu'un sondage à la tarière a été réalisé.



Terrain compact composé de blocs calcaire puis argile sableuse marron foncé très molle et humide  
Tarière manuelle effectuée de 0.90-2.20m  
Echantillon prélevé entre 0.90-2.20m

Figure 26 : Résultats bruts du sondage à la tarière ST1 (FONDASOL).

### 9.1.3. Conclusions et coupe géotechnique

En mettant en parallèle une coupe type de l'ouvrage maçonné à l'amont direct de l'écluse et les résultats géotechniques disponibles à ce stade, nous arrivons au constat suivant.

N.B: ces coupes sont indicatives et ponctuelles. Elles ont été réalisées pour localiser approximativement les couches dures par rapport aux relevés réalisés.

## Coupe à 10 m




Figure 27 : Coupe lithologique indicative à 10 m en amont de l'écluse (BIEF).

## Coupe à 25 m




Figure 28 : Coupe lithologique indicative à 25 m en amont de l'écluse (BIEF).

### 9.1.4. Autres données géotechniques

La lithologie et les caractéristiques retenues sont résumées ci-après.

Nature du sol	Prof. de la base m/TA (NGF)	$p_f^*$ (MPa)	$p_l^*$ (MPa)	$E_H$ (MPa)
Guideau : blocs calcaires (couche 1a)	0.8 (117.2)	> 3.0 <sup>(1)</sup>	4.6 <sup>(1)</sup>	250 <sup>(1)</sup>
Guideau : argiles sableuses (couche 1b)	3.4 (114.6)	0.20	0.37	3.3
Alluvions argilo-sableuses (couche 2)	5.6 (112.4)	0.20	0.37	3.3
Alluvions gravelo-sableuses (couche 3)	7.6 (110.4)	1.20	2.10	22.5
Substratum calcaire (couche 4)	N/A	2.00	3.50	50

avec :  $\alpha$  coefficient rhéologique du sol considéré

(1) Caractéristiques « au sein » des blocs, non-valables aux interfaces

Tableau 3 : Lithologie rencontrée (Fondasol).

Nature	Couche	$\gamma_h$ (kN/m <sup>3</sup> )	$c'$ (kPa)	$\phi'$ (°)	Coefficient rhéologique $\alpha$
Guideau : blocs calcaires	6	20	0	40	1/2
Guideau : argiles sableuses	7	18	3.5	24	2/3
Alluvions argilo-sableuses	1	18	3.5	24	2/3
Alluvions gravelo-sableuses	2	19	0	35	1/3
Substratum calcaire	3	22	45	45	1/2

Tableau 4 : Caractéristiques géotechniques des couches de sol rencontrées (Fondasol).

Nous notons que les hypothèses de calcul et de conception vis-à-vis de la charge hydraulique correspondent à un niveau d'eau amont de crue pour un niveau d'eau aval d'étiage.

Cette situation est peu réaliste, et la charge hydraulique maximum amont/aval est attendue de l'ordre de 1.50 m au lieu des 2.50 m envisagés. De ce fait, les hypothèses de réalisation de la G2 restent sécuritaires vis-à-vis de la situation réelle.

### Vérifications de stabilité

Sur la base de ces hypothèses, Fondasol a réalisé un rétrocalcul afin de caler les hypothèses nécessaires à la stabilité du site en l'état actuel.

Des hypothèses ont par la suite été émises pour la vérification de la situation projetée.




Figure 29 : Coupe de calcul du site état actuel (Fondasol).




Figure 30 : Coupe de calcul du site état projeté (Fondasol).

Les valeurs mécaniques retenues pour le calcul de l'état projeté sont les suivantes :

Nature	Couche	$\gamma_n$ (kN/m <sup>3</sup> )	$c'$ (kPa)	$\phi'$ (°)
Parement maçonné (guideau)	4	22	15	40
Enrochements (non bétonnés)	5	22	0	45
Remplissage et alluvions argilo-sableux injectés	8	19	7	24
Blocs injectés (guideau)	9	20	5	40

Tableau 5 : Caractéristiques géotechniques des couches de sol état projeté (Fondasol).

N.B : pour la modélisation de l'état projeté, les hypothèses suivantes ont été prises en compte :

- Bloc en partie supérieure et matériau de remplissage état amélioré par les injections ;
- Argiles d'assise du guideau état amélioré par les injections ;
- Non prise en compte de la rénovation du parement maçonné du point de vue mécanique ;

Sous ces hypothèses les résultats de la modélisation sont les suivants :

Phase	Situation	$\Gamma_{min}$ calculé		
		Méthode Traditionnelle Bishop	$\Gamma_{min}$ recherché	
1	Etat actuel avant travaux	Courante	1.24	1.2
2	Etat après travaux	Courante	1.47	1.5
3	Etat après travaux (niveaux d'eau extrêmes)	Accidentelle	1.39	1.3

Tableau 6 : Caractéristiques géotechniques des couches de sol état projeté (Fondasol).

### 9.1.5. Hydrogéologie

Le site du projet se trouve sur l'Aquifère des alluvions de la basse plaine du Lot.

Ces alluvions constituent un aquifère partiellement subordonné à la rivière. Elles renferment une nappe qui peut être alimentée localement et temporairement par le Lot et par le karst sous-jacent. Notées sur des puits situés à Pradines, à cinq kilomètres au nord-ouest de Cahors, les caractéristiques



hydrauliques de cet horizon aquifère, perméabilité (K) et débit d'un puits (Q), se situent autour des valeurs moyennes suivantes :  $K = 1.10^{-3} \text{ m/s}$  ;  $Q = 30 \text{ m}^3/\text{h}$ .

Ces caractéristiques ponctuelles ne sont pas nécessairement représentatives de toutes les alluvions de la basse plaine : on connaît en effet des variations locales très importantes de la perméabilité, dues à l'hétérogénéité des sédiments fluviaux, qui peuvent parfois être entièrement colmatés par des limons.

### 9.1.6. Hydraulique

#### 9.1.6.1. Le Lot

Le Lot prend sa source sur le versant sud de la montagne du Goulet en Lozère à l'altitude approximative de 1300 m, dans une zone de tourbières, et se jette dans la Garonne dans le département de Lot-et-Garonne, à Aiguillon.

Son cours est de 485 km de long.


#### 9.1.6.2. Station hydrométrique du Lot à Cahors

La station HYDRO la plus proche du projet se trouve sur le Lot à Cahors (n°O823 1530) située à 3,8 km en aval de l'écluse d'Arcambal.

A cet endroit, la station reçoit le bassin versant de 9 170 km<sup>2</sup>.

Le module déterminé par les mesures de la station sur la période 2003-2022 est de 115 m<sup>3</sup>/s.

#### ✓ Débits moyens mensuels



**Figure 31 : Débits moyens mensuels du Lot à Cahors (O823 1530).**

On observe que la période de hautes eaux se situe entre décembre et mars.

Le débit moyen mensuel le plus important est relevé en janvier avec un pic qui atteint les 261 m<sup>3</sup>/s et le débit moyen mensuel le plus faible est relevé en août avec 25,3 m<sup>3</sup>/s.

#### ✓ Extrêmes connus

Le débit instantané (Qi) minimal enregistré à Cahors était de 10,1 m<sup>3</sup>/s le 24 juin 2019, et le débit journalier minimal de 12,8 m<sup>3</sup>/s le 20 septembre 2019. A cette période, le Lot a perdu respectivement 91,2 % et 88,9 % de son débit moyen.

Le débit instantané (Qi) maximal enregistré à Cahors était de 1960 m<sup>3</sup>/s le 2 février 2021, et le débit journalier maximal de 1820 m<sup>3</sup>/s le même jour.

En période de crues, les débits peuvent donc être 16 à 17 fois supérieurs par rapport au débit moyen annuel.

En comparant la première de ces valeurs à l'échelle des QIX de la rivière, on constate que cette crue était comprise entre la crue vicennale (1800 m<sup>3</sup>/s) et cinquantennale (2200 m<sup>3</sup>/s).

	Minimum	Maximum
<b>QmJ</b> <i>Débit moyen journalier (en m<sup>3</sup>/s)</i>	12,8 20/09/2019 00:00:00 (TU)	1 820 02/02/2021 00:00:00 (TU)
<b>Qi</b> <i>Débit instantané (en m<sup>3</sup>/s)</i>	10,1 24/06/2019 14:30:00 (TU)	1 960 02/02/2021 15:00:00 (TU)

(Source : <https://hydro.eaufrance.fr/sitehydro/O8231530/synthese>).

✓ **Débits d'étiage**

Les débits d'étiage fournis par la banque Hydro à la station de Cahors-Lacombe sont les suivants :

Temps de retour	2 ans	5 ans
<b>VCN<sub>3</sub> (m<sup>3</sup>/s)</b>	15	13
<b>VCN<sub>10</sub> (m<sup>3</sup>/s)</b>	17	14
<b>QMNA (m<sup>3</sup>/s)</b>	23	18

Tableau 7 : Débits d'étiage du Lot à Cahors – Lacombe (Hydro.eaufrance.fr)

✓ **Débits de crues**

Les débits de crue historiques (débits de pointes maximum mesurés) enregistrés à Cahors sont les suivants :

- ✗ Entre 2001 et 2021 :
  - ⇒ Débit instantané maximal : 2690.0 m<sup>3</sup>/s (Décembre 2003),
  - ⇒ Débit journalier maximal : 1970.0 m<sup>3</sup>/s (Décembre 2003).
- ✗ Entre 1960 et 1999 :
  - ⇒ Débit instantané maximal : 1640.0 m<sup>3</sup>/s (Janvier 1994),
  - ⇒ Débit journalier maximal : 3280.0 m<sup>3</sup>/s (Décembre 1981).

Les débits de crues tels que calculés pour la station de Cahors Lacombe sont les suivants :

Période de retour	Débit de crue instantané (m <sup>3</sup> /s)
2 ans	890
5 ans	1300
10 ans	1600
20 ans	1800
50 ans	2200

### 9.1.7. Marques de crues et débits

Le niveau des eaux est repérable sur des panneaux indicateurs installés dans chaque bief. Ces niveaux correspondent à des débits qui caractérisent des états de la rivière. Sur ces panneaux figurent des triangles inversés, associés à des chiffres romains I, II et III. Pour chacun de ces niveaux des règles particulières sont à respecter.



Photo 50 : Marques de crue sur l'écluse d'Arcambal (BIEF).

Les niveaux correspondent aux débits suivants :

Niveau I	Basses eaux
Niveau II	170 m <sup>3</sup> /s à l'amont de la chaussée de Vers – Saint Martin Labouval et Ganil 200 m <sup>3</sup> /s à l'aval de la chaussée de Vers – Arcambal
Niveau III	300 m <sup>3</sup> /s sur tout le tronçon (excepté au franchissement des écluses de Bouzies et Vers)

Tableau 8 : correspondance des niveaux de crue et des débits

La période de crue commence dès que le niveau de la marque III est atteint sur une ou plusieurs marques sur le linéaire.

Les règles sont les suivantes :

- ✓ **NE inférieur au Niveau I**  
Le mouillage théorique de 1 mètre n'est plus assuré en tout point du chenal de navigation.
- ✓ **NE supérieur au niveau II**  
La navigation des bateaux de location et des bateaux nolisés est interdite exception faite de leur convoi sans client à bord.  
Seuls les bateaux à passagers peuvent circuler dans les chenaux d'accès aux écluses et s'approcher à moins de 50 m des ouvrages, ou les franchir.
- ✓ **NE supérieure au niveau III**  
La navigation est interdite excepté d'une rive à l'autre. Les bateaux doivent rejoindre le lieu de stationnement le plus proche ou stationner dans l'endroit le plus approprié. Le franchissement des écluses est interdit excepté dérogation.

Le résumé des règles énoncées ci-avant est illustré ci-après.




Figure 32 : Résumé des règles de navigation en fonction des niveaux de référence.

### 9.1.8. Niveaux caractéristiques

		Aval	Amont
Arcambal	PHEN III	115.48 m NGF	116.76 m NGF
	PBEN	114.28 m NGF	115.70 m NGF

### 9.1.9. Le classement des cours d'eau

L'article L.214-17 du Code de l'environnement précise que le Préfet coordonnateur de Bassin doit établir deux listes :

La liste 1, destinée à préserver l'état actuel, comprend les cours d'eau (ou portions) sur lesquels tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique ne pourra plus être autorisé ou concédé.

Cette liste comprend les parties de cours d'eau ou canaux suivants :

- Qui sont en très bon état écologique,
- Ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant,
- Ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.

La liste 2 est établie pour les cours d'eau (ou portions), pour lesquels il est nécessaire de restaurer les conditions de la continuité écologique : tout ouvrage existant devra donc avoir mis en œuvre les dispositions nécessaires (circulation piscicole et sédimentaire) dans un délai de 5 ans après la publication des listes.

Le code de l'environnement précise que le Préfet coordonnateur de bassin établit les listes de classement à partir des listes établies à l'issue d'une concertation départementale avec les principaux acteurs et représentants des usagers de l'eau.

D'après :

- ✗ Arrêté du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'Environnement sur le bassin Adour-Garonne ;

- × Arrêté du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'Environnement sur le bassin Adour-Garonne ;

Le Lot au droit du site du projet n'est classé **ni en Liste 1, ni en Liste 2.**

(Source : [www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/le-classement-des-cours-d-eau-a25269.html](http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/le-classement-des-cours-d-eau-a25269.html)).

### 9.1.1. Zones inondables

La commune d'Arcambal est soumise à un Plan de prévention des risques Inondation (PPRI) :

PPRN	Typologie du risque	Prescrit le	Approuvé le
46DDT20060004 - PPR Lot Moyen - Célé Aval	Inondation Par une crue à débordement lent de cours d'eau Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau	20/10/2004	12/04/2010

(Source : [www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr)).




Figure 33 : Carte de zonage du PPRI au droit du projet (source : [www.lot.gouv.fr/le-ppri-bassin-du-lot-moyen-cele-aval-a4825.html](http://www.lot.gouv.fr/le-ppri-bassin-du-lot-moyen-cele-aval-a4825.html)).

L'écluse se trouve intégralement dans la zone verte (V1 – aléa fort) du zonage du PPRI.

Les dispositions applicables dans la zone verte (V1 – aléa fort) du règlement du PPRI sont reprises ci-dessous :

La zone verte (V) est une zone réservée à l'expansion des crues qu'il s'agisse des zones d'aléa fort (V1) ou d'aléa faible (V2). Elle est en général très peu urbanisée, l'activité agricole y est dominante.

#### **Article 2-1-1 V1- Sont interdits :**

Toutes constructions et installations nouvelles ainsi que tous travaux et ouvrages dans le lit majeur des cours d'eau visant à réduire le champ d'inondation, à l'exception de celles prévues à l'article 2.1.2 V1 ci-dessous.

Pour les constructions, installations et ouvrages existants, toutes adaptations, changements de destination, réfection, extension ou modifications :

- qui risquent de gêner l'écoulement de la crue, notamment remblais, murs ou clôtures pouvant constituer un obstacle à l'écoulement des eaux, extension d'emprise des constructions ;
- qui risquent de polluer l'eau en cas de crue, notamment stockage en dessous du niveau de la crue de référence d'hydrocarbures ou produits pouvant polluer l'eau ... ;
- qui augmentent le nombre de personnes ou de biens exposés, notamment la création de planchers utiles en dessous de la côte de référence, le stationnement isolé des caravanes, la création de logements nouveaux, l'extension des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs, des villages de vacances... ;
- qui augmentent le risque de création d'embâcle en cas de crue, notamment stockage de matériaux pouvant être entraînés par la crue.

#### **Article 2-1-2 V1- Sont soumis à des conditions particulières :**

- Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole (...)

- Les réserves artificielles d'eau de substitutions nécessaires à l'activité agricole (...)

**- Les constructions et installations directement liées à l'utilisation du cours d'eau après vérification qu'elles n'aggravent pas le risque par rapport à l'ensemble de la zone, notamment : prises d'eau, passes, écluses, quais, pontons, micro centrales, constructions ou installations liées à la navigation et aux loisirs nautiques...**

- Les constructions de superstructures indispensables au fonctionnement d'activités sportives (...)

- Les constructions et installations directement liées à la pratique du jardinage (...)

- Les travaux d'infrastructures et équipements techniques publics sous réserve d'impératifs techniques et après vérification qu'ils n'aggravent pas le risque par rapport à l'ensemble de la zone, notamment : infrastructures de transports terrestres, espaces publics, aires de stationnement, ouvrages de distribution d'énergie, d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de télécommunication ...

- Les travaux visant à la mise en sécurité des personnes, notamment : plate-forme, voirie ou escalier ou passage hors d'eau destinés à faciliter l'évacuation sous réserve de limiter au maximum l'encombrement à l'écoulement des eaux ...

- Les changements de destination et adaptation sous réserve de mise hors d'eau du premier niveau de plancher (...)

- Les adaptations, modifications ou extensions de constructions existantes sous réserve :

- Qu'elles ne gênent pas l'écoulement de la crue ;
- Qu'elles ne risquent pas de polluer l'eau en cas de crue ;
- Qu'elles n'augmentent pas le risque de création d'embâcle en cas de crue ;
- Qu'elles n'augmentent pas le nombre de personnes ou de bien exposés.


(Source : [www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/R\\_cle627b57.pdf](http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/R_cle627b57.pdf)).

La commune d'Arcambal est également soumise à un territoire à risque important d'inondation (TRI) :

Nom du TRI	Aléa	Arrêté du préfet coordonnateur de bassin
Cahors	Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau	11/01/2013

La carte des TRI ci-dessous représente des zones pouvant être inondées. Ces zones sont déterminées soit en fonction d'un historique d'inondation passées soit en fonction de calculs. Trois périodes de temps sont ainsi retenues : événement fréquent, moyen, et extrême pour situer dans le temps la possibilité d'une inondation et sa force.

Le site du projet est situé en zone de crue de forte probabilité.



**Figure 34 : Extrait de la carte du TRI « Cahors » au droit du projet.**

Au niveau national, les programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) ont été lancés en 2002.

Les PAPI ont pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d'inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l'environnement. Les PAPI sont portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Outil de contractualisation entre l'Etat et les collectivités, le dispositif PAPI permet la mise en oeuvre d'une politique globale, pensée à l'échelle du bassin de risque.

La commune d'Arcambal fait aussi l'objet d'un programme de prévention (PAPI).

Il s'agit du PAPI\_2022\_0012 - PAPI – Lot.

La signature des Conventions-Cadre PAPI s'est déroulée le 27 mars 2019, lançant le démarrage des actions.

(Source : [www.valleedulot.com/fr/bassin-versant-lot/inondations/papi-complet.php](http://www.valleedulot.com/fr/bassin-versant-lot/inondations/papi-complet.php)).

## 9.1.2. Qualité de l'eau

### 9.1.2.1. Qualité physico-chimique du Lot

La station de mesure de la qualité de l'eau la plus proche se trouve à 7,5 km en aval de l'écluse d'Arcambal.

Il s'agit de la station n°05089050 du Lot en amont de Cahors.

Le calcul de son P90 est donné ci-dessous :

	O <sub>2</sub> dissous (mg/L)	% de saturation en O <sub>2</sub>	DBO5 (mg/L O <sub>2</sub> )	Carbone organique dissous (mg/L)	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (mg/L) ammonium	NO <sub>2</sub> - (mg/L) nitrites	NO <sub>3</sub> - (mg/L) nitrates	PO <sub>4</sub> <sup>---</sup> (mg/L)	P total (mg/L)
Valeur minimale	8,29	94,50	0,50	1,49	0,01	0,01	1,50	0,02	0,02
Valeur maximale	12,78	134,90	1,60	3,24	0,13	0,07	10,00	0,32	0,55
P90	8,79	98,08	0,88	3,04	0,04	0,02	7,45	0,07	0,07
Seuil du bon état écologique DCE	P90>6	P90>70	P90<6	P90<7	P90<0,5	P90<0,3	P90<50	P90<0,5	P90<0,2
Respect du bon état écologique DCE	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui

Figure 35 : Calcul du P90 pour la station du Lot en amont de Cahors (Source : Cariçaie d'après données brutes Naïades).

La station du Lot en amont de Cahors respecte le bon état écologique DCE pour tous les paramètres étudiés.

## 9.2. Milieu naturel

### 9.2.1. Les zones protégées et d'inventaire

#### 9.2.1.1. Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté de ces espèces ou de ces habitats. La classification en zone Natura 2000 résulte de deux directives européennes ayant pour objectif de maintenir cet état de préservation : la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 modifiée, concernant la conservation des oiseaux sauvages, et la directive 92/43/CEE modifiée, relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

**Le projet au droit du site d'Arcambal n'est pas inclus dans un site Natura 2000.**

Le site Natura 2000 le plus proche du projet se trouve à 2 500 mètres au nord-est de l'écluse.

Il s'agit du site de la directive « Habitats, faune, flore » n°FR7300912 « Moyenne vallée du Lot inférieure ».

C'est un site de 2 554 ha compris entre 118 et 362 m d'altitude et qui s'étend sur 9 communes.

Il comprend les classes d'habitats suivantes :



Classes d'habitats	Couverture
Forêts caducifoliées	53%
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	10%
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	9%
Pelouses sèches, Steppes	7%
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	5%
Autres terres arables	4%
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	4%
Forêts sempervirentes non résineuses	3%
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	2%
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	1%
Forêts mixtes	1%
Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	0%

Vallée assez large à nombreux méandres, encaissée dans des sédiments calcaires jurassiques durs. Couverture boisée importante en versant, largement dominée par la chênaie pubescente subméditerranéenne.

Environ 20 km linéaires de falaises.

### Qualité et importance

La situation géographique, la géologie et la climatologie du site lui confèrent une très grande variété de milieux, très diversifiés selon les étages : milieux aquatiques, milieux alluviaux, habitats rocheux et grottes, pelouses sèches et landes.

A chaque étage correspond une flore et une faune particulière. La rivière Lot abrite plusieurs espèces d'intérêt communautaire (Lamproie de Planer, Toxostome, Odonates) ainsi que des boisements alluviaux et des prairies humides. Sur les versants, on dénombre plusieurs habitats naturels d'intérêt communautaire liés aux falaises, éboulis et pentes. Plusieurs rapaces inscrits à la directive oiseaux sont également présents. La périphérie du site comprend enfin une zone de plateaux calcaires présentant une mosaïque de milieux naturels (pelouses sèches, landes, points d'eau ...) qui hébergent à leur tour une flore et une faune endémiques à ce type de milieu.

L'intérêt patrimonial du site réside essentiellement dans cette grande diversité de milieux remarquables. Les inventaires réalisés dans le cadre du Docob ont ainsi révélé la présence de 17 habitats naturels et de 19 espèces animales d'intérêt communautaire.

Parmi la faune souterraine, 9 espèces de chauves-souris relevant de la directive habitat ont été inventoriées, soit plus de 80 % des espèces communautaires représentées en ex-Midi-Pyrénées.

### Vulnérabilité

La vulnérabilité de la rivière Lot dépend essentiellement des facteurs susceptibles d'impacter la qualité physico-chimique du cours d'eau ou de perturber son régime hydrologique (pollutions, production hydroélectrique, tourisme fluvial, irrigation...).

La bonne conservation des habitats et des espèces liés à la rivière dépend de leur prise en compte dans la gestion de ces pratiques et activités.

La vulnérabilité des milieux ouverts de la zone de causses calcaires est directement liée à la déprise agricole qui conduit à la fermeture des milieux. Le maintien des pratiques agropastorales extensives est essentiel à la préservation de ces milieux et des espèces patrimoniales qui y sont associées.

Les habitats rocheux et les grottes restent relativement peu vulnérables. La fréquentation humaine actuelle est limitée et les pratiques sont encadrées. Il convient néanmoins d'éviter toute sur fréquentation et de poursuivre les actions de sensibilisation à la fragilité de ces milieux.

### Liste des habitats génériques

Les habitats du site Natura 2000 n°FR7300912 « Moyenne vallée du Lot inférieure » sont les suivants :

- 3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à *Chara* spp. (0,01 ha)
- 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du *Magnopotamion* ou de l'*Hydrocharition* (0 ha)
- 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du *Ranunculion fluitantis* et du *Callitricho-Batrachion* (0,07 ha)
- 5110 - Formations stables xérothermophiles à *Buxus sempervirens* des pentes rocheuses (*Berberidion* p.p.) (230 ha)
- 5130 - Formations à *Juniperus communis* sur landes ou pelouses calcaires (18 ha)
- 6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'*Alyso-Sedion albi* \* (12 ha)
- 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) (142 ha)
- 6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des *Thero-Brachypodietea* \* (0,75 ha)
- 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaux et des étages montagnard à alpin (0,29 ha)
- 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*) (21 ha)
- 7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf (*Cratoneurion*) \* (0,03 ha)
- 8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles (0,8 ha)
- 8210 - Pentec rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (21 ha)
- 8310 - Grottes non exploitées par le tourisme (0 ha)
- 91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) \* (64,06 ha)
- 9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du *Tilio-Acerion* \* (6,03 ha)
- 9340 - Forêts à *Quercus ilex* et *Quercus rotundifolia* (43 ha)

\* Habitats prioritaires

Plusieurs espèces du site Natura 2000 sont mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE, il s'agit de :

#### **Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil**

*Rhinolophus hipposideros*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus euryale*, *Myotis blythii*, *Barbastella barbastellus*, *Miniopterus schreibersii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis myotis* et *Lutra lutra* ;

#### **Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil**

*Lampetra planeri* et *Parachondrostoma toxostoma*

#### **Invertébrés visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil**

*Macromia splendens*, *Oxygastra curtisii*, *Gomphus graslinii*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo* et *Euplagia quadripunctaria* ;

(Source : <https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300912>).



Figure 36 : Vue générale du site Natura 2000 n°FR7300912 « Moyenne vallée du Lot inférieure » (INPN).




Figure 37 : Localisation du projet par rapport au site n°FR7300912 « Moyenne vallée du Lot inférieure » (Géoportail).

#### 9.2.1.2. ZNIEFF

On appelle ZNIEFF une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique. Une ZNIEFF est un secteur de superficie variable qui présente un intérêt biologique élevé. On distingue :

L'inventaire des ZNIEFF a été initié en 1982 par le ministère de l'environnement, puis précisé par la circulaire n° 91.71 du 14 mai 1991. Ensuite, la loi "Paysage" du 8 janvier 1993 est venue donner une assise réglementaire aux ZNIEFF en prévoyant que l'Etat peut décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. La loi du 27 février 2002 relative à la

démocratie de proximité est venue confirmer cet objectif, en officialisant la constitution par l'Etat d'un inventaire du patrimoine naturel sur l'ensemble du territoire national.

Les inventaires constituent le fondement de la connaissance. "Pour conduire une politique de développement durable, la connaissance du patrimoine naturel et paysager est un préalable indispensable" (dans "Patrimoine naturel, les chiffres 2003, connaître, protéger, gérer" MEDD). Les inventaires sont nécessaires à la mise en œuvre des politiques de conservation de la nature. Ils sont réalisés sous la responsabilité scientifique du Muséum National d'Histoire Naturelle avec l'aide de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des 8 conservatoires botaniques nationaux et du réseau associatif. Les collectivités territoriales sont informées de cette élaboration.

Une ZNIEFF est l'identification scientifique d'un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan écologique. L'ensemble de ces secteurs constitue l'inventaire des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs du patrimoine naturel évoqué ci-dessus. On distingue deux types ZNIEFF :

- Les zones de type I, secteurs d'une superficie en général limitée, sont caractérisées par la présence d'espèces ou de milieux, rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des transformations même limitées.
- Les zones de type II, sont de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire...) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il est important de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.

**Le projet est inclus dans 2 ZNIEFF :**

- **La ZNIEFF de type 2 « Moyenne vallée du Lot »**
- **La ZNIEFF de type 1 « Cours moyen du Lot »**

#### 9.2.1.1. La ZNIEFF de type 2 « Moyenne vallée du Lot »

Cette ZNIEFF n°730003004 concerne la moyenne vallée du Lot. Elle s'étend sur 7 893 ha entre 108 et 357 m d'altitude sur 36 communes.

Elle s'étend en amont de Cahors jusqu'à l'aval du barrage près de Bouillac. Les limites sont définies en fonction de la répartition des espèces de faune et de flore, mais aussi en fonction logique de continuum écologique.

Cette ZNIEFF concerne la moyenne vallée du Lot, des environs de Cahors jusqu'à l'aval du barrage près de Bouillac, soit un peu plus de 6 526 ha avec des limites altitudinales comprises entre 110 et 353 m sur environ 68 km. Cette vaste zone concerne le lit mineur rassemblant à la fois des milieux alluviaux (cours d'eau, boisements alluviaux, bancs d'alluvions, annexes fluviales [bras morts]), mais également des secteurs attenants de coteaux secs calcaires (zones forestières, forêts de ravins et falaises calcaires...) totalisant ainsi douze habitats déterminants.

La flore est riche et diversifiée puisque l'on dénombre pas moins de 50 taxons floristiques d'intérêt patrimonial. Plusieurs types de milieux sont présents et déterminants en tant que tels. On peut citer les forêts alluviales et les forêts rivulaires, complètement liées à la dynamique fluviale et aux crues saisonnières. D'autres milieux plus « secs » présentent en plus un cortège floristique d'espèces remarquables. Les pelouses sèches peuvent être de différents types. Les communautés à annuelles se développent sur un sol nu et écorché, dont la Sabline des chaumes (*Arenaria controversa*), espèce protégée au niveau national, et la Gastridie (*Gastridium ventricosum*) sont des représentantes. D'autres pelouses très sèches sont essentiellement composées de plantes vivaces et adaptées à des sols très squelettiques où les influences méditerranéennes sont flagrantes. On citera parmi les nombreuses espèces l'Armoise camphrée (*Artemisia alba*), l'Euphorbe de Duval (*Euphorbia duvalii*), la Fumana fausse bruyère (*Fumana ericoides*), le Lin des collines (*Linum austriacum subsp. collinum*), la Scorsonère hirsute (*Scorzonera hirsute*), le Silène à bouquets (*Silene armeria*) ou encore la Renoncule à feuilles de graminée (*Ranunculus gramineus*).

Quatre autres espèces notables appuient encore plus la notion d'affinités méridionales : la Globulaire commune (*Globularia vulgaris*), la Leuzée conifère (*Leuzea conifera*), le Narcisse à feuilles

de jonc (*Narcissus assoanus*) ou encore et surtout l'Iris jaunâtre (*Iris lutescens*). En transition avec les formations forestières sèches (chênaie blanche) et méditerranéennes représentées par des peuplements monospécifiques de Chêne vert (*Quercus ilex*), des zones de fourrés accueillent le Pistachier térébinthe (*Pistacia terebinthus*), le Nerprun des rochers (*Rhamnus saxatilis*) ou encore la Clématite flamme (*Clematis flammula*) qui reste localisée dans la région. Les formations géologiques remarquables que sont les falaises calcaires abritent certes un cortège d'oiseaux rupestres, mais aussi une flore adaptée aux conditions très dures (rochers, anfractuosités). Ces espèces sont la Sabline à grandes fleurs (*Arenaria grandiflora*), le Centranthe rouge (*Centranthus ruber*), l'Alysson à gros fruits (*Hormathophylla macrocarpa*), le Laser de France (*Laserpitium gallicum*), cantonné au sud des montagnes calcaires, ou encore le Silène saxifrage (*Silene saxifraga*) et le Silène à bouquets (*Silene armeria*).

Trois autres espèces ont une écologie encore plus spécifique, comme la Sabline hérissée (*Arenaria hispida*), localisée aux rochers calcaires des causses des Cévennes et aux environs, le Silène des grèves (*Silene vulgaris* subsp. *glareosa*), connu dans la région sur les éboulis et en limite de répartition dans le Sud-Ouest, ou encore la Saxifrage continentale (*Saxifraga continentalis*) qui, elle, a une préférence pour les falaises siliceuses. Dans des conditions similaires, on notera la Râpette (*Asperugo procumbens*), qui affectionne les décombres et les lieux pierreux, mais qui reste rare dans l'Ouest, ou la Linaire à feuilles d'origan (*Chaenorrhinum origanifolium*), qui atteint ici sa limite de répartition étant donné son cantonnement au Sud du pays.

Ces dernières espèces trouvées ponctuellement ont une écologie encore différente, d'où leur mention particulière : la Valériane dioïque (*Valeriana dioica*) affectionne les zones humides tourbeuses. Elle peut être trouvée non loin de la Véronique faux mouron d'eau (*Veronica anagalloides*), que l'on trouvera dans les mares et fossés. La Vesce de Bithynie (*Vicia bithynica*) apparaît comme une espèce liée aux cultures extensives (messicole), tandis que la Bardanette en grappe (*Tragus racemosus*) est une plante annuelle liée à un sol acide. D'autres habitats peuvent être cités, même si aucune espèce de flore n'y est mentionnée comme déterminante : les prairies de fauche, les prairies humides, les communautés des rives exondées, les landes à buis ou à genévriers...

Parmi la faune, on dénombre plusieurs espèces déterminantes appartenant à différents groupes taxonomiques. Les mammifères comptent 5 espèces déterminantes. Parmi celles-ci, on trouve la Loutre d'Europe. En effet, des observations ainsi que la découverte régulière d'épreintes semblent démontrer que l'espèce trouve ici des conditions écologiques favorables à son maintien. Cette espèce reste cependant vulnérable à toute modification de son milieu. Enfin, plus de 20 espèces de chauves-souris trouvent ici des gîtes de reproduction (grottes ou bâtiments) et d'hibernation (essentiellement grottes) rassemblant plusieurs milliers d'individus. De fait, ce site présente un intérêt patrimonial important au niveau régional voire national. Les espèces comme le Minioptère de Schreibers ou les trois espèces de rhinolophes sont très bien représentées et d'un enjeu fort.

Parmi l'avifaune, on dénombre 7 espèces déterminantes qui occupent différents milieux. Les affleurements rocheux et les falaises sont occupés par des espèces rupestres qui trouvent des conditions favorables à leur installation (zones de tranquillité et terrains de chasse proches). Il s'agit du Faucon pèlerin et du Grand-Duc d'Europe, rapaces reconnus d'intérêt patrimonial. Les falaises attenantes au cours d'eau accueillent des colonies de Martinet à ventre blanc, et des observations régulières du Pigeon colombin supposeraient des sites de nidification potentiels. Chacune de ces espèces a besoin d'anfractuosités et de cavités dans la roche pour nicher et élever ses jeunes. Les zones forestières vallonnées et matures, épargnées par une fréquentation trop importante, favorisent l'installation de deux pics : le Pic mar et le Pic noir. Ces deux espèces sont peu communes, notamment le Pic noir qui fait l'objet d'observations ponctuelles dans la région lotoise. Toutefois, l'aire de distribution de cette espèce semble en extension au niveau national. Enfin, la zone constitue un terrain de chasse privilégié pour le Circaète Jean-le-Blanc, rapace ophiophage, qui trouve ici des zones riches en reptiles et des secteurs tranquilles pour nicher et élever son unique jeune.

Le cours du Lot présente des milieux aquatiques qui ont un fort intérêt piscicole pour des espèces remarquables comme l'Anguille, le Toxostome et le Brochet. Des données récentes font apparaître

la présence d'une petite population de Vandoise rostrée sur la moyenne vallée du Lot. Cette espèce dont les sites de reproduction sont protégés est remarquable sur ce secteur du Lot, très aménagé par la présence quasi continue de retenues qui lui donne ainsi un profil lentique. Sa présence est ici limitée à quelques faciès courants à faible profondeur.

Plusieurs groupes d'invertébrés présentent également des enjeux patrimoniaux. La rivière Lot présente un très fort enjeu pour les libellules. En effet, 3 espèces protégées en France et d'intérêt communautaire sont connues de la moyenne vallée du Lot : le Gomphe de Graslin (*Gomphus graslinii*), la Cordulie à corps fin (*Oxygastra curtisii*) et la Cordulie splendide (*Macromia splendens*). Ces espèces affectionnent les grands cours d'eau « chauds » du Sud de la France. La Libellule fauve (*Libellula fulva*), espèce relativement précoce, et la Cordulie métallique (*Somatochlora metallica*) sont présentes sur les annexes fluviales.

Pour les papillons, le Cuivré des marais (*Lycanea dispar*) occupe plutôt les prairies humides ou inondables, où poussent ses plantes hôtes, les oseilles (*Rumex* sp.). Ce dernier est protégé en France et d'intérêt communautaire. Le Nacré de la filipendule (*Brenthis hecate*) vit dans les prairies mésophiles, où pousse sa plante hôte, la Filipendule commune (*Filipendula vulgaris*). Le Thécla de l'orme (*Satyrion w-album*) vole essentiellement au sommet des ormes (*Ulmus* sp.), ses plantes hôtes, et descend rarement au sol.

Cette vie en canopée rend ce dernier très discret. Parmi les orthoptères, le petit Grillon des torrents (*Pteronemobius lineolatus*), comme son nom l'indique, vit sur les grèves. D'autres espèces beaucoup plus thermophiles habitent la vallée du Lot, notamment sur les cévennes, où ils trouvent des terrains rocheux ou dénudés, dont le Sténobothre bourdonneur (*Stenobothrus nigromaculatus*), le Criquet des friches (*Omocestus petraeus*) et l'Œdipode rouge (*Oedipoda germanica*). La Magicienne dentelée (*Saga pedo*), très grande sauterelle méditerranéenne en limite d'aire dans le Lot, est également présente. Il s'agit de la seule sauterelle protégée en France.

La ZNIEFF comprend 90 espèces déterminantes dont :

**Poissons** : *Anguilla anguilla*, *Esox lucius*, *Leuciscus burdigalensis*, *Parachondrostoma toxostoma* ;

**Insectes** : *Arcyptera fusca*, *Brenthis hecate*, *Coenagrion scitulum*, *Gomphus graslinii*, *Libellula fulva*, *Lycaena dispar*, *Macromia splendens*, *Oedipoda germanica germanica*, *Omocestus petraeus*, *Omocestus raymondi*, *Oxygastra curtisii*, *Pteronemobius lineolatus*, *Saga pedo*, *Satyrion w-album*, *Somatochlora metallica*, *Stenobothrus nigromaculatus* ;

**Mammifères** : *Lutra lutra*, *Miniopterus schreibersii*, *Myotis blythii*, *Myotis myotis*, *Rhinolophus ferrumequinum* ;

**Oiseaux** : *Bubo bubo*, *Circaetus gallicus*, *Columba oenas*, *Dendrocopos medius*, *Dryocopus martius*, *Falco peregrinus*, *Sylvia cantillans*, *Tachymarptis melba* ;

**Reptile** : *Timon lepidus* ;

**Plantes** : *Allium schoenoprasum*, *Anemone pulsatilla*, *Arabis scabra*, *Arenaria controversa*, *Arenaria grandiflora* subsp. *grandiflora*, *Asperugo procumbens*, *Aster amellus*, *Atocion armeria*, *Caucalis platycarpus*, *Chaenorrhinum organifolium* subsp. *organifolium*, *Chaenorrhinum organifolium*, *Clypeola jonthlaspi*, *Crepis albida* subsp. *albida*, *Cyanus lugdunensis*, *Erica scoparia*, *Euphorbia duvalii*, *Galium glaucum*, *Galium tricornutum*, *Globularia vulgaris*, *Hormathophylla macrocarpa*, *Hyssopus officinalis*, *Laserpitium gallicum*, *Lathyrus pannonicus* var. *asphodeloides*, *Legousia falcata* subsp. *castellana*, *Leucanthemum subglaucum*, *Lythrum hyssopifolia*, *Lythrum portula*, *Matricaria chamomilla*, *Minuartia rostrata*, *Narcissus assoanus*, *Noccaea caerulea* subsp. *occitanica*, *Ophrys funerea*, *Orlaya grandiflora*, *Ornithogalum gussonei*, *Papaver somniferum* subsp. *setigerum*, *Parietaria officinalis*, *Piptatherum virescens*, *Ranunculus gramineus*, *Rhamnus saxatilis*, *Rhus coriaria*, *Saxifraga fragosoi*, *Schoenus nigricans*, *Scorzonera hirsuta*, *Sideritis hyssopifolia* subsp. *hyssopifolia*, *Silene saxifraga*, *Silene vulgaris* subsp. *glareosa*, *Sisymbrium austriacum* subsp. *austriacum*, *Thymus polytrichus*, *Ulmus laevis*, *Urospermum picroides*, *Valeriana tuberosa*, *Veronica spicata*, *Vicia bithynica*, *Vicia narbonensis*.

La ZNIEFF comprend également les 13 milieux déterminantes (CORINE biotopes) suivants :

Habitat	Intitulé	Pourcentage surfacique
---------	----------	------------------------

22.33	Groupements à <i>Bidens tripartitus</i>	1%
34.322I	Mesobromion du Quercy	5%
34.325	Pelouses semi-sèches médio-européennes dominées par <i>Sesleria</i>	2%
34.332F	Xerobromion du Quercy	10%
34.5131	Communautés annuelles calciphiles de l'ouest méditerranéen	1%
41.22	Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	4%
41.41	Forêts de ravin à Frêne et Sycomore	2%
44.31	Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)	5%
44.41	Grandes forêts fluviales médio-européennes	5%
45.321	Forêts de Chênes verts supra-méditerranéennes françaises	2%
62.151	Falaises calcaires ensoleillées des Alpes	2%
62.152	Falaises calcaires médio-européennes à Fougères	2%
65.4	Autres grottes	1%



**Figure 38 : Localisation du projet au sein de la ZNIEFF de type 2 (INPN).**



Figure 39 : Localisation rapprochée du projet au sein de la ZNIEFF de type 2 (Géoportail).  
(Source : <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/730003004>).

#### 9.2.1.2. La ZNIEFF de type 1 « Cours moyen du Lot »

Cette ZNIEFF n°730010998 s'étend sur 1 543 ha entre 108 et 313 m d'altitude sur 33 communes.

La ZNIEFF correspondant à la vallée moyenne du Lot reprend le cours d'eau sur plus de 1 545 ha linéaires des environs de Cahors jusqu'à Bouillac, et prend en compte la répartition des différents habitats et espèces de faune et de flore recensés.

Cette ZNIEFF linéaire concerne la moyenne vallée du Lot, des environs de Cahors jusqu'à Bouillac, soit un peu plus de 1 545 ha pour une moyenne altitudinale de l'ordre de 150 m. Cette vaste zone concerne essentiellement le lit mineur rassemblant des milieux alluviaux (cours d'eau, boisements alluviaux, bancs d'alluvions, annexes fluviales [bras morts]), mais également des secteurs de coteaux secs calcaires (forêts de ravins et falaises calcaires notamment), totalisant ainsi sept habitats déterminants.

La diversité en habitats, intégrant notamment des pelouses et des milieux rupestres, explique la forte richesse en espèces végétales déterminantes des abords du Lot.

Sur les parois calcaires et les milieux rocheux associés ont été recensés des taxons remarquables tels que la Corbeille d'Argent (*Hormatophylla macrocarpa*), protégée en France, ainsi que l'Arabette dressée (*Arabis scabra*), la Sabline à grandes fleurs (*Arenaria grandiflora subsp. grandiflora*), la Silène brise-pierre (*Silene saxifraga*). Notons également les mentions de la Minuartie en bec (*Minuartia rostrata*) et du Saxifrage continental (*Saxifraga fragosoi*).

D'autres plantes remarquables se développent sur des pelouses vivaces basophiles : Cardoncelle sans épines (*Carduncellus mitissimus*), Catananche (*Catananche caerulea*), Euphorbe de Duval



(*Euphorbia duvalii*), Gaillet à feuilles d'asperges (*Galium corrudifolium*), Marguerite vert-glaucue (*Leucanthemum subglaucum*), Iris jaunâtre (*Iris lutescens*), Véronique en épi (*Veronica spicata*), etc.

La Silène à bouquets (*Silene armeria*) et la Sabline des chaumes (*Arenaria controversa*) qui est protégée en France sont caractéristiques de tonsures à annuelle. Ces milieux s'expriment le plus souvent sur de petites surfaces, notamment sur lithosols.

Les boisements et les manteaux arbustifs des bords du Lot abritent d'autres enjeux, avec des espèces thermophiles comme le Pistachier térébinthe (*Pistacia terebinthus*) et le Chêne vert (*Quercus ilex*), ainsi que des plantes de sous-bois, telles que l'épipactis à petites fleurs (*Epipactis microphylla*) et, surtout, le Millet verdâtre (*Pipappterum virescens*) qui est protégé en France.

Deux commensales des cultures, la Spéculaire de Castille (*Legousia scabra*) qui est protégée en France et le Pavot Sauvage (*Papaver setigerum*), ainsi que deux plantes de friches thermophiles, la Rapette couchée (*Asperugo procumbens*) et l'Urosperme faux picris (*Urospermum picroides*), croissent çà et là sur ce site, notamment sur des secteurs agricoles.

D'un point de vue faunistique, le cours du Lot présente des milieux aquatiques qui ont un fort intérêt piscicole pour des espèces remarquables comme l'Anguille, le Toxostome et le Brochet. Des données récentes font apparaître la présence d'une petite population de Vandoise rostrée sur la moyenne vallée du Lot. Cette espèce, dont les sites de reproduction sont protégés, est remarquable sur ce secteur du Lot, très aménagé par la présence quasi continue de retenues donnant ainsi un profil lentique à ce cours d'eau. Sa présence est ici limitée à quelques faciès courants à faible profondeur.

La Loutre d'Europe fréquente également ces milieux ainsi que plusieurs libellules protégées. C'est le cas de la Cordulie à corps fin (*Oxygastra curtisii*) et de la Cordulie splendide (*Macromia splendens*), protégées au niveau national et affectionnant les eaux calmes, ainsi que du Gomphe de Graslin (*Gomphus graslinii*). Il faut signaler que la Cordulie splendide (*Macromia splendens*) est la seule espèce française de libellule considérée comme vulnérable sur la liste rouge de l'UICN. Enfin, la Libellule fauve (*Libellula fulva*) et la Cordulie métallique (*Somatochlora metallica metallica*) peuvent également être rencontrées sur les rivières aux eaux calmes bordées de zones herbeuses et arborées.

Aux abords du Lot, les milieux rupestres sont particulièrement intéressants d'un point de vue ornithologique avec la présence régulière du Faucon pèlerin, du Pigeon colombin et du Martinet alpin. Le Pic mar est nicheur dans les zones boisées matures ainsi que le Pic noir, plus grand pic d'Europe, qui connaît une expansion géographique importante. La zone est également fréquentée par le Circaète Jean-le-Blanc, qui trouve ici des zones de quiétude et des secteurs de chasse plutôt thermophiles riches en reptiles.

Trois espèces de papillons diurnes déterminants ont été observées. Il s'agit du Nacré de la filipendule (*Brenthis hecate*), dont la chenille se nourrit de Filipendule commune (*Filipendula vulgaris*). Ce papillon affectionne les endroits ensoleillés (pelouses, landes sèches...). À l'inverse, on peut observer le Cuivré des marais (*Lycaena dispar*), bien représenté dans le département du Lot et qui va plutôt rechercher des zones humides riches en oseilles sauvages (*Rumex* sp.), et le rare Thécla de l'orme (*Satyrium w-album*), inféodé aux secteurs de lisières, de haies et de bois clairs avec des ormes. En effet, tout au long de leur croissance, les chenilles de cette Thécla vont se nourrir des jeunes bourgeons et des feuilles de ces arbres.

Enfin, citons parmi les orthoptères identifiés sur cette ZNIEFF : le Grillon des marais (*Pteronemobius heydenii*), qui affectionne les eaux stagnantes (prairies inondables notamment), et le Grillon des torrents (*Pteronemobius lineolatus*), espèce très discrète fréquentant les berges de cours d'eau. Aussi, on trouve la Magicienne dentelée (*Saga pedo*), qui est la plus grande sauterelle d'Europe. C'est une prédatrice qui se rencontre sur les habitats xériques riches en rocailles et se nourrit notamment de criquets. Cette espèce méditerranéenne est ici en limite d'aire de répartition. C'est la seule sauterelle protégée en France.

La ZNIEFF comprend 55 espèces déterminantes :

**Poissons :** *Anguilla anguilla*, *Esox lucius*, *Parachondrostoma toxostoma* ;

**Insectes :** *Brenthis hecate*, *Gomphus graslinii*, *Libellula fulva*, *Lycaena dispar*, *Macromia splendens*, *Oxygastra curtisii*, *Pteronemobius lineolatus*, *Saga pedo*, *Satyrium w-album*, *Somatochlora metallica* ;

**Mammifères :** *Lutra lutra*, *Miniopterus schreibersii*, *Rhinolophus euryale* ;

**Oiseaux :** *Circaetus gallicus*, *Columba oenas*, *Dendrocopos medius*, *Dryocopus martius*, *Falco peregrinus*, *Tachymarptis melba* ;

**Plantes :** *Allium schoenoprasum*, *Anemone pulsatilla*, *Arenaria controversa*, *Arenaria grandiflora* subsp. *grandiflora*, *Asperugo procumbens*, *Aster amellus*, *Atocion armeria*, *Chaenorrhinum origanifolium* subsp. *origanifolium*, *Chaenorrhinum origanifolium*, *Euphorbia duvalii*, *Galium glaucum*, *Galium tricornutum*, *Hormathophylla macrocarpa*, *Hyssopus officinalis*, *Laserpitium gallicum*, *Lathyrus pannonicus* var. *asphodeloides*, *Legousia falcata* subsp. *castellana*, *Leucanthemum subglaucum*, *Lythrum portula*, *Minuartia rostrata*, *Narcissus assoanus*, *Papaver somniferum* subsp. *setigerum*, *Parietaria officinalis*, *Piptatherum virescens*, *Rhus coriaria*, *Schoenus nigricans*, *Scorzonera hirsuta*, *Silene saxifraga*, *Ulmus laevis*, *Urospermum picroides*, *Veronica spicata*.

La ZNIEFF comprend par ailleurs 6 milieux déterminants (CORINE biotopes) :

Habitat	Intitulé	Pourcentage surfacique
22.33	Groupements à <i>Bidens tripartitus</i>	1%
41.22	Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	1%
41.41	Forêts de ravin à Frêne et Sycomore	1%
44.31	Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)	3%
62.151	Falaises calcaires ensoleillées des Alpes	1%
62.152	Falaises calcaires médio-européennes à Fougères	1%




Figure 40 : Localisation du projet au sein de la ZNIEFF de type 1 (INPN).



Figure 41 : Localisation rapprochée du projet au sein de la ZNIEFF de type 1 (Géoportail).  
(Source : <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/730010998>).

### 9.2.2. La flore au droit du projet

Au droit du projet, la flore est présente uniquement côté Lot.

Le site se trouve au sein d'une ripisylve très étroite composée de quelques *Fraxinus excelsior*, *Alnus glutinosa*, *Salix* sp. et *Ulmus minor*, accompagnés de *Vitis vinifera* et *Humulus lupulus*.

Au sol, c'est *Rubus fruticosus*, *Urtica dioica* et quelques *Helianthus* sp. qui sont présents.



Photo 51 : Vue générale de la végétation au droit des travaux projetés côté Lot, le 1<sup>er</sup> février 2022.



Photo 52 : Vue générale de la végétation au droit des travaux projetés le 7 septembre 2021.

En conclusion, concernant la flore, il ressort que :

- Les espèces présentes sont banales et inféodées au milieu rivulaire ;
- Aucune espèce végétale protégée observée au droit du site n'appartient à l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire ;
- Aucune espèce végétale protégée observée au droit du site n'appartient à l'arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées complétant la liste nationale ;
- Aucune espèce végétale menacée n'est présente au droit du site d'étude ;
- Aucune espèce végétale exotique envahissante (EEE) au sens de l'arrêté du 14 février 2018 n'est présente au droit du site d'étude ;
- Le milieu naturel présente par conséquent un intérêt floristique très faible.

### **9.2.3. Données piscicoles**

#### **9.2.3.1. Poissons dans le Lot d'après le RHP**

Le Lot au droit de l'écluse d'Arcambal est un cours d'eau de 2<sup>ème</sup> catégorie piscicole (cyprino-ésocole).

La station RHP 05461003 (05089035) du Lot à Cahors donne des inventaires pour les années 2019, 2020 et 2021, années les plus récentes. Cette station se situe à 13 km en aval de l'écluse d'Arcambal.

Nom commun	Nom scientifique	STATION RHP 05461003 (05089035) : Le Lot à Cahors				
		24/09/2019	22/09/2020	26/08/2021	Somme Effectif	%
Ablette	<i>Alburnus alburnus</i>	255	333	109	697	<b>33,97</b>
Barbeau fluviatile	<i>Barbus barbus</i>	13	20	20	53	2,58
Black-bass à grande bouche	<i>Micropterus salmoides</i>			1	1	0,05
Bouvière	<i>Rhodeus amarus</i>	1	5	37	43	2,10
Brème bordelière	<i>Blicca bjoerkna</i>			1	1	0,05
Brème commune	<i>Abramis brama</i>		20	10	30	1,46
Brochet	<i>Esox lucius</i>		1	1	2	0,10
Carpe commune	<i>Cyprinus carpio</i>		2		2	0,10
Chabot commun	<i>Cottus gobio</i>			1	1	0,05
Chevaine	<i>Squalius cephalus</i>	88	106	143	337	<b>16,42</b>
Gambusie	<i>Gambusia holbrooki</i>			1	1	0,05
Gardon	<i>Rutilus rutilus</i>	82	59	278	419	<b>20,42</b>
Goujon	<i>Gobio gobio</i>	43	95	183	321	<b>15,64</b>
Grémille	<i>Gymnocephalus cernua</i>	23	17	18	58	2,83
Lamproie de Planer	<i>Lampetra planeri</i>		1		1	0,05
Perche	<i>Perca fluviatilis</i>	3	1	7	11	0,54
Perche-soleil	<i>Lepomis gibbosus</i>	12	10	9	31	1,51
Rotengle	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>		1		1	0,05
Silure glane	<i>Silurus glanis</i>	7	4	10	21	1,02
Tanche	<i>Tinca tinca</i>	1	1		2	0,10
Toxostome	<i>Parachondrostoma toxostoma</i>		2		2	0,10
Vairon	<i>Phoxinus phoxinus</i>		1		1	0,05
Vandoise rostrée	<i>Leuciscus burdigalensis</i>	15	1		16	0,78

Figure 42 : Résultats des inventaires piscicoles sur le Lot à Cahors (Source : Carrière d'après données brutes de Naïades).

Nom commun	STATUTS						
	Européens	Internationaux				Nationaux	
	Directive CCE/43/92	Convention de Berne	Convention OSPAR	Convention de Barcelone	Convention de Bonn	Arrêté du 8 déc. 1988	Liste Rouge France
Ablette	-	-	-	-	-	-	LC
Barbeau fluviatile	An V	-	-	-	-	-	LC
Black-bass à grande bouche	-	-	-	-	-	-	NA
Bouvière	An II	An III	-	-	-	Art. 1	LC
Brème bordelière	-	-	-	-	-	-	LC
Brème commune	-	-	-	-	-	-	LC
Brochet	-	-	-	-	-	Art. 1	VU
Carpe commune	-	-	-	-	-	-	LC
Chabot commun	An II	-	-	-	-	-	LC
Chevaine	-	-	-	-	-	-	LC
Gambusie	-	-	-	-	-	-	NA
Gardon	-	-	-	-	-	-	LC
Goujon	-	-	-	-	-	-	LC
Grémille	-	-	-	-	-	-	LC
Lamproie de Planer	An II	An III	-	-	-	Art. 1	LC
Perche	-	-	-	-	-	-	LC
Perche-soleil	-	-	-	-	-	-	NA
Rotengle	-	-	-	-	-	-	LC
Silure glane	-	An III	-	-	-	-	NA
Tanche	-	-	-	-	-	-	LC
Toxostome	-	-	-	-	-	-	NT
Vairon	-	-	-	-	-	-	LC
Vandoise rostrée	-	-	-	-	-	-	DD

Figure 43 : Statuts de protection des poissons du Lot à Cahors (Source : Cariçaie d'après données brutes de Naïades).

Légende pour les poissons :

<b>Directive « Habitats-Faune-flore »</b>	Annexe II : espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire Annexe V : espèces animales et végétales dont la protection est moins contraignante pour les États membres.
<b>Convention de Berne</b>	Annexe III : espèces de faune protégées
<b>Protection Nationale - Art. 1 Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national</b>	Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ; 2° La destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, désignés par arrêté préfectoral
<b>Liste rouge des poissons d'eau douce de France métropolitaine (2019)</b>	VU : Vulnérable
	NT : Quasi menacé
	LC : Préoccupation mineure
	DD : Données insuffisantes
	NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente)

La liste faunistique montre que le Lot au droit du projet comporte potentiellement 23 espèces différentes de poissons. La rivière est ici potentiellement dominée par 33,97 % d'Ablettes, 20,42 % de Gardons, 16,42 % de Chevaines et 15,64 % de Goujons. Ces 4 espèces majoritaires (sur 23) représentent 86,5 % des effectifs totaux.

Par ailleurs sur ces 23 espèces de poissons, 6 sont concernées par un statut de protection :

- La Bouvière (2,10 % des effectifs), le Brochet (0,10 %) et la Lamproie de Planer (0,05 %) sont protégées nationalement par l'arrêté du 8 décembre 1988 ;
- Le Barbeau fluviatile (2,58 %), la Bouvière, le Chabot commun (0,05 %) et la Lamproie de Planer sont concernés par la Directive « Habitats » CCE/43/92 ;

- La Bouvière, la Lamproie de Planer et le Silure glane (1,02 %) sont concernées par l'Annexe III de la convention de Berne.

Le tableau suivant recense les principaux habitats, caractéristiques alimentaires, périodes et zones de fraies des 4 principaux poissons rencontrés sur la station RHP et potentiellement au droit du site du projet :

Poissons	Habitats	Caractéristiques alimentaires	Période de reproduction	Frayères
<b>Ablette</b> (33,97 %)	Eaux courantes propres	Invertébrés benthiques, larves d'insectes, débris de végétaux, crustacés	Printemps (avril-juin)	Fonds de graviers ou de pierres
<b>Gardon</b> (20,42 %)	Eaux courantes et dans les remous, à fond sableux	Petits vers, larves d'insectes, crustacés, végétation	Printemps (mai-juin)	Végétation
<b>Chevaîne</b> (16,42%)	Courants agités et proximité de barrages naturels ou artificiels	Alevins, larves d'insectes, fruits, déchets	Printemps (avril-juin)	Fond sableux et végétation
<b>Goujon</b> (15,64 %)	Eaux agitées à fonds de sable ou graviers	Petits vers, larves d'insectes	Printemps (avril-juin)	Fonds de graviers et végétation

Figure 44 : Principales caractéristiques des poissons potentiellement présents au droit de l'écluse d'Arcambal.

La majorité des poissons rencontrés sur le linéaire étudié ont un régime alimentaire à base de petits invertébrés (insectes, larves, vers...). La plupart des poissons rencontrés sur la zone d'étude effectuent leurs fraies dans des herbiers aquatiques ou des fonds de pierres ou de graviers.

La période de reproduction des principaux poissons a lieu au printemps **entre avril et juin**.

#### 9.2.3.2. Arrêté de frayères

L'article L.432-3 du code de l'environnement réprime la destruction des zones de frayères et des zones de croissance et d'alimentation de la faune piscicole lorsque l'acte de destruction s'exerce en dehors de toute autorisation ou déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou en cas de travaux d'urgence.

L'article R.432-1-1 du code de l'environnement prévoit que le préfet de département établisse un inventaire des frayères concernées par l'application du L.432-3 du code de l'environnement.

La portion de cours d'eau concernée par le projet est concernée par l'arrêté préfectoral n°E-2012-407 établissant les listes de cours d'eau ou parties de cours d'eau abritant des frayères, des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole dans le département du Lot, en application de l'article L 432-3 du code de l'environnement.

Les espèces cibles de la Liste 1 sont la **Lamproie de Planer** et la **Vandoise** ;

(Source : [www.lot.gouv.fr/inventaires-des-frayeres-departement-du-lot-a9219.html](http://www.lot.gouv.fr/inventaires-des-frayeres-departement-du-lot-a9219.html)).

Les **2 espèces cibles** fraient dans les conditions suivantes :

- La **Lamproie de Planer** est une espèce d'eau douce non parasite. Les géniteurs se reproduisent en **mars-avril**, parfois dès février jusqu'à juin, dans des eaux comprises entre 8 et 11 °C. La ponte se fait dans des nids de 20 cm de diamètre et 10 cm de profondeur construits en **sable et graviers**.
- La **Vandoise** vit en bandes dans les eaux vives, sur fonds de graviers et de sable, en marge du courant et au voisinage des berges encombrées d'embâcles. Elle se nourrit d'insectes au fond ou en dérive, mais aussi d'algues benthiques. Le frai se déroule en **mars-avril** dès 10°C et peut aller jusqu'à juin. La femelle dépose de nuit sur les **radiers peu profonds**, 15 000 à 25 000 œufs de 1,5 mm qui s'infiltreront **entre les graviers et galets** et s'y collent (Keith et Allardi (coord.), 2001). Le substrat minéral des frayères à vandoises est constitué de graviers, de



petits et de gros galets pour une fraction granulométrique de 1 à 20 cm de diamètre (MEEDDAT, 2008).

Les 3 derniers inventaires piscicoles de la station RHP 05461003 (05089035) du Lot à Cahors n'ont pas montré la présence de la Vandoise, et une seule Lamproie de Planer a été capturée en 2020.

Le tableau ci-dessous reprend tous les éléments d'inventaire et de terrain et les confronte aux contraintes réglementaires de l'arrêté « frayères » correspondant au site :

Site	Espèces cibles des arrêtés « frayères »	Frayères présentes <i>in situ</i>	Présence inventaire piscicole Cahors (2019-2021)
Arcambal	Vandoise	Non	Non
	Lamproie de Planer	Non	<b>Oui (0,05 %)</b>

Il en résulte que selon l'inventaire piscicole à proximité (à 13 km en aval de l'écluse d'Arcambal), le site d'Arcambal est susceptible d'abriter des Lamproies de Planer, une des deux espèces concernées par l'arrêté « frayères ». Toutefois, le milieu ne présente pas de zones de frayère compatibles avec cette espèce ;

En conclusion, le site du projet ne sera donc pas incompatible avec l'arrêté « frayères ».

#### 9.2.4. Tableau de synthèse

Le tableau ci-dessous reprend les principaux paramètres naturels pouvant être impactés par le projet :

Paramètre	Constat	Lien avec le projet	Impact prévisible
<b>Qualité de l'eau</b>	La station située à 7,5 km en aval du site du projet respecte le bon état écologique DCE.	Le projet ne vise pas à modifier la qualité de l'eau du Lot.	Aucun.
<b>Natura 2000</b>	Le site du projet se trouve à 2,5 km du site Natura 2000 le plus proche.	Le projet vise à restaurer 25 m de berges du Lot.	En raison de la faible emprise des travaux et de la distance entre le projet et le site Natura 2000, aucun impact n'est prévu.
<b>La flore du site</b>	Intérêt floristique faible : végétation banale, aucune plante protégée ou menacée sur le site.	Le projet prévoit un débroussaillage.	Aucun.
<b>Poissons</b>	Le site du projet n'est pas concerné par la problématique des poissons migrateurs.  23 espèces de poissons sont présents à 13 km en aval de l'écluse d'Arcambal ;  3 espèces protégées sont potentiellement présentes au droit du projet : Bouvière (2,10 % des effectifs), Brochet (0,10 %) et Lamproie de	Les travaux se dérouleront en octobre en dehors de la période de reproduction des principaux poissons (entre avril et juin).  De plus, une pêche de sauvegarde est prévue dans l'enceinte batardée.	Aucun.

		Planer (0,05 %).		
<b>Arrêté de frayères</b>	<b>de</b>	La Lamproie de Planer et la Vandoise se reproduisent en mars-avril.	Aucune zone de frayère compatible avec ces 2 espèces n'est présente au droit du projet.	Aucun.

### 9.3. Milieu humain

#### 9.3.1. La navigation

Le secteur navigable du Lot est composé de 2 secteurs :

- Secteur amont : de Luzec à Larnagol ;
- Secteur aval : d'Albas à Soturac.




Figure 45 : Carte du Lot navigué dans le département du Lot (valleedulot.com).

Les tronçons ont été ouverts à la navigation sur différentes périodes entre 1988 et 2014 à savoir :

- 1988 à 1990 : de l'aval de Cessac à Ganil ;
- 2005 – 2007 : de Ganil à Cénévières ;
- 2005 – 2014 : de l'aval d'Orgueil à Albas.

L'écluse d'Arcambal se trouve dans le secteur amont qui comporte 17 écluses sur 75 km.

Les caractéristiques de ce secteur sont résumées ci-après :

DESIGNATION DE LA VOIE	LONGUEUR UTILE DES ECLUSES	LARGEUR UTILE DES ECLUSES	TIRANT D'AIR (Hauteur libre sous les ouvrages)	MOUILLAGE THEORIQUE (ouvrages et chenaux)
LOT (Bief de LUZECH au bief de CENEVIÈRES)	30,00 mètres	5,00 mètres	4,40 mètres	1,00 mètre

Tableau 9 : Caractéristiques de la voie d'eau (RPPn – LUZECH / LARGANOL)

Les vitesses limites de navigation sont les suivantes :

- ✗ 12 km/h à plus de 25 mètres des rives ;
- ✗ 5 km/h à moins de 25 mètres des rives ou sur les canaux de dérivation.

Le franchissement des écluses est autorisé en période d'ouverture soit du 1<sup>er</sup> avril au 1<sup>er</sup> octobre, de 30 minutes avant le lever du soleil jusqu'à 30 minutes après son coucher.


Il est précisé au RPPn (Règlement Relatif au Personnel de la navigation) que la maintenance des écluses n'est assurée que de 8h00 à 20h00.

### 9.3.2. Domaine public fluvial

Le site du projet se trouve dans le domaine public fluvial. Les limites sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.

Le domaine public fluvial correspond au lit mineur du cours d'eau. Il s'arrête au niveau le plus haut que peut atteindre l'eau avant son débordement. C'est donc la rive la plus basse qui fixe la limite de propriété (Règle dite du *Plenissimum flumen*). La délimitation du domaine public fluvial est la fixation des limites du domaine public par rapport aux propriétés riveraines où à un autre domaine public.

## **DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL**



(Source : [www.lot.gouv.fr/les-limites-du-domaine-public-fluvial-et-sa-r4040.html](http://www.lot.gouv.fr/les-limites-du-domaine-public-fluvial-et-sa-r4040.html)).

### 9.3.3. Points d'eau

Le point d'eau BSS (Banque du sous-sol du BRGM) le plus proche du site du projet se trouve à 800 m au nord-est de l'écluse. Il s'agit du point BSS002AKKR situé sur la commune de Lamagdelaine.




Figure 46 : Localisation du point d'eau BSS le plus proche de l'écluse d'Arcambal (Infoterre).

### 9.3.4. Alimentation en eau potable

La commune d'Arcambal est alimentée en eau potable par deux prélèvements effectués au sein de la commune de Lamagdelaine (réseau Lamagdelaine-Arcambal) et d'Aujols (réseau Le Tréboulou).

(Source : <https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau/>).

Il n'y a pas de captage d'eau sur le périmètre du projet.

### 9.3.5. Les loisirs

#### 9.3.5.1. La pêche

Au droit du projet, le Lot est classé en 2<sup>ème</sup> catégorie piscicole et comprend notamment un parcours carpe de nuit. Le site ne comprend pas de réserve de pêche.

9.3.5.2. Promenade

L'écluse d'Arcambal est située sur le tracé du Sentier de grande randonnée GR 36.

## **PIECE D : NOTICE D'INCIDENCES**

## 1. IMPACT SUR L'EAU

Les travaux visent à restaurer 25 m de berges au droit de l'écluse d'Arcambal.

### 1.1. Impact sur l'écoulement et le niveau des eaux

#### 1.1.1. Impact en phase travaux

Les travaux de restauration côté canal seront réalisés à sec, au sein d'une enceinte batardée. L'amont de l'enceinte sera fermé par un batardeau en remblais, et l'aval par la fermeture prévue de l'écluse.

Il est important de signaler qu'une écluse ne participe pas à l'écoulement du cours d'eau ; le débit transite *via* le Lot.

Durant les travaux, l'écoulement et le niveau des eaux du Lot ne seront donc pas modifiés. La mise en œuvre des batardeaux n'étant pas de nature à réduire la largeur de l'écoulement, aucune incidence n'est à prévoir sur les crues.

L'écoulement se fera comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire *via* le Lot.

Toutes les prescriptions seront prises lors du chantier afin de limiter les impacts sur l'écoulement et le niveau des eaux.


Le chantier sera évacué en cas de crue.

En effet, l'entreprise devra à tout moment (y compris les jours non ouvrés) être en mesure de mettre en sécurité le chantier, en cas de montée des eaux du Lot. Si nécessaire, le repli de chantier sera anticipé en fonction des prévisions météorologiques et des données hydrologiques disponibles sur le site vigicrues.

En cas de crue annoncée, les travaux seront arrêtés et les installations de chantiers retirées.

L'entreprise mettra en place une procédure de prévision et d'intervention en cas de crue.

Le niveau d'eau doit être quotidiennement relevé en amont/aval de la zone de travaux. Ces informations doivent être corrélées avec le débit de la station de Cahors. Le tableau de ces valeurs devra être transmis au Maître d'Ouvrage et au maître d'œuvre à la fin du chantier.



L'écluse se trouve dans la zone verte du zonage du PPRI. Le projet est par ailleurs compatible avec le PPRI.

Les installations de chantier seront implantées en rive gauche de l'écluse. La surface de ces installations sera inférieure à 400 m<sup>2</sup> et il n'y aura de zones de stockage des matériaux en zone inondable.

Les travaux sur l'ouvrage se feront de la manière suivante :

- Fermeture de la porte d'écluse pour arrêter l'écoulement dans le bief et limiter au minimum le courant,
- Mise en œuvre d'une digue batardeau en amont de la zone de travaux
- Ouverture de la porte aval de l'écluse permettant un écoulement de l'eau dans le bief d'aménagé
- Ecoulement gravitaire des eaux vers l'aval, en dehors de la zone d'emprise du chantier,
- Mise en place de tempes (éléments de batardeaux dans les rainures) en aval de l'écluse,
- Mise en place de pompage pour évacuer les poches d'eau et les infiltrations si nécessaire pour réaliser correctement les travaux ; ces pompages seront négligeables.

Grâce à l'ensemble des mesures mises en place lors des travaux, ceux-ci auront un impact limité sur les écoulements et le niveau des eaux.

Le projet n'aura aucune incidence néfaste sur les niveaux d'eau en période de crue. Les travaux (temporaires) n'aggraveront pas les risques d'inondation.

### 1.1.2. Impact en phase d'exploitation

Le projet n'a pas vocation à modifier l'écoulement des eaux.

A la fin des travaux, l'écoulement et le niveau général des eaux du Lot ne seront pas modifiés par rapport à l'état actuel.

Le projet n'aura donc pas d'impact significatif sur l'écoulement et le niveau des eaux en phase d'exploitation.

## **1.2. Impact sur la qualité de l'eau**

### **1.2.1. Impact en phase travaux**

La phase travaux qui fait intervenir des engins à proximité de la rivière, est susceptible d'avoir un impact ponctuel et négatif sur la qualité de l'eau. Cette phase de chantier sera cependant limitée dans le temps et aura donc un impact temporaire.

#### Matière en suspension :

Les travaux comprendront des travaux dans le bief après la mise à sec gravitaire ; les pompages seront négligeables et serviront à retirer les éventuelles poches d'eau. Ces eaux ne seront pas directement rejetées dans le Lot, mais seront laissées dans le bief d'amenée pour y transiter librement ensuite vers l'aval. Cette méthodologie permettra ainsi de limiter le taux de matières en suspension (MES) dans l'eau. Ce taux pourra être augmenté de façon ponctuelle et négligeable au moment de la mise en œuvre du merlon batardeau.

Les travaux se dérouleront à sec sur le côté canal, mais pas sur le côté Lot.

D'une manière générale, une attention particulière sera prise durant les travaux afin d'éviter de rejeter une quantité importante de particules fines susceptibles d'être mises en suspension dans l'eau. Afin de limiter le rejet des particules fines issues du chantier et susceptibles d'être mises en suspension dans l'eau, l'entreprise prendra des dispositions.

#### Risque de pollution :

Afin d'éviter toute pollution par les hydrocarbures, liée à la présence et l'utilisation des engins divers, des prescriptions seront imposées aux entreprises intervenant sur le chantier :

- Les engins de chantiers seront conformes à la réglementation en vigueur,
- Les vitesses des engins de chantier seront limitées,
- L'entretien des engins (vidanges, etc.) sera interdit sur le chantier,
- Les engins, et notamment les circuits hydrauliques, seront vérifiés avant le début du chantier, de manière à éviter les fuites,
- Le stockage des huiles et des carburants se fera sur des emplacements réservés, et sur rétentions.

Il faut toutefois rappeler que les quantités d'hydrocarbures susceptibles d'être rejetées, compte tenu de la nature des travaux et des engins présents, seront très faibles.

En cas de pollution accidentelle, l'entreprise se chargera d'avertir au plus vite le service chargé de la Police de l'Eau, et prendra les mesures nécessaires pour limiter l'étendue de la pollution (mise en place de barrages filtrants) et éviter qu'elle ne se reproduise.

Grâce aux prescriptions prises durant les travaux, le projet aura un impact limité sur la qualité de l'eau durant la phase de travaux.

### **1.2.2. Impact en phase d'exploitation**

La nature du projet n'étant pas destinée à modifier la qualité de l'eau, il n'y aura donc pas d'impact notable sur ce sujet une fois les travaux terminés.

A l'issue des travaux, le projet n'aura plus d'impact négatif sur la qualité de l'eau.

## **1.3. Impact sur les eaux souterraines**

### **1.3.1. Impact en phase travaux**

La nature des travaux n'entravera pas la couche géologique des alluvions et n'a pas vocation à influencer les eaux souterraines.



Par ailleurs, la zone de travaux n'est pas située dans un périmètre de protection de captage d'eau pour l'alimentation en eau potable.

La phase travaux, en cas d'accident, pourrait avoir un impact sur la qualité des eaux souterraines. Les prescriptions imposées aux entreprises travaillant sur le chantier permettront d'éviter tout risque de pollution des eaux souterraines, notamment par les hydrocarbures.

Il faut toutefois rappeler que les quantités d'hydrocarbures susceptibles d'être rejetées, compte tenu de la nature des travaux et des engins présents, seront très faibles.

Grâce aux prescriptions prises durant les travaux, le projet n'aura aucun impact sur les eaux souterraines.

### **1.3.2. Impact en phase d'exploitation**

Le projet, de par sa nature, n'aura aucun impact négatif sur les eaux souterraines une fois les travaux terminés.

## **2. IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL ET LES EQUILIBRES BIOLOGIQUES**

### **2.1. Impact sur la flore**

#### **2.1.1. Impact en phase travaux**

La phase de chantier fera intervenir des engins à proximité de l'écluse.

Le site du projet ne présente pas un intérêt majeur au vu des espèces floristiques qui s'y développent et au vu de la faible emprise terrestre concernée par les aménagements.

Le projet prévoit un simple débroussaillage.

Aucun impact négatif sensible n'est donc attendu en phase travaux sur la flore.

#### **2.1.2. Impact en phase d'exploitation**

Le projet ne prévoit pas de plantations ; la flore après travaux sera donc identique à la flore actuelle.

Le projet n'aura donc aucun impact sur la flore aquatique et des berges du Lot.

### **2.2. Impact sur la faune**

#### **2.2.1. Impact en phase travaux**

Les travaux sur site se feront en octobre.

Les principaux poissons potentiellement présents au droit du site sont les Ablettes, Gardons, Chevaines et Goujons. Cette période évite les périodes de reproduction des principaux poissons présents sur le site : avril-juin.

De toute manière, il n'y a pas de frayères au droit des travaux.

Le projet prévoit des travaux dans l'écluse d'Arcambal au droit de laquelle aucune frayère n'a été observée. Les principaux poissons potentiellement présents au droit du barrage frayent dans la végétation aquatique et des fonds de pierres ou de graviers entre avril et juin.

Aucun herbier aquatique n'a été observé au droit de l'écluse. Il n'existe pas d'herbier favorable à la reproduction des poissons au droit des travaux. Il n'y a pas non plus de frayère du côté Lot.

La période de travaux prévue (octobre), n'aura donc pas d'impact sur la période de frai des principaux poissons (avril à juin) puisque la zone de travaux ne comprendra pas de zone de frayère.

Par ailleurs, le Lot au droit du projet est concerné par un arrêté préfectoral relatif aux « frayères » dont les espèces cibles sont la Lamproie de Planer et la Vandoise. Le site des travaux ne comprend pas non plus de zone de frayère pour ces 2 espèces.

Les travaux devant se dérouler à sec côté canal, une pêche de sauvegarde sera organisée pour sortir les poissons et écrevisses potentiellement présents dans l'enceinte batardée.

Les travaux sont susceptibles d'avoir un impact négatif mais vraiment très négligeable sur la faune aquatique par la mise en suspension de sédiments. Toutes les précautions seront prises durant les travaux afin de limiter les impacts sur la faune aquatique. D'une manière générale, une attention particulière sera prise durant les travaux afin d'éviter de rejeter une quantité importante de particules fines.

Les travaux n'engendreront donc pas de perturbations significatives sur la qualité de l'eau.

L'avifaune ou encore la faune terrestre pourra être dérangée par les perturbations liées aux travaux, notamment aux bruits de chantier, notamment les forages nécessaires aux injections dans le guideau et à la démolition de la galette béton. Cependant leur durée et leur étendue seront limitées. Les animaux trouveront aisément des zones de refuge de substitution lors de la phase de chantier.

Par ailleurs, le cours du Lot n'étant pas modifié, il n'y aura pas d'incidence notable sur la continuité piscicole durant la période de travaux.

Les travaux auront donc un impact quasi nul sur le peuplement piscicole ainsi que sur le reste de la faune.

### **2.2.2. Impact en phase d'exploitation**

Le projet vise à restaurer 25 m de berges au droit de l'écluse d'Arcambal.

En phase d'exploitation, le projet n'aura aucun impact sur l'ensemble de la faune et notamment les poissons car les caractéristiques de l'ouvrage seront les mêmes qu'actuellement.

### **2.3. Impact sur les zones Natura 2000**

L'impact sur les sites Natura 2000 est décrit dans la Notice d'incidences Natura 2000.

## **3. IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN**

### **3.1. Impact sur l'alimentation en eau potable**

#### **3.1.1. Impact en phase travaux**

Le site du projet n'est pas inclus dans le périmètre de protection d'un captage d'eau pour l'alimentation en eau potable.

Le projet n'aura donc pas d'impact sur l'alimentation en eau potable de la population.

#### **3.1.2. Impact en phase d'exploitation**

En phase d'exploitation, le projet de par sa nature n'aura aucun impact sur l'alimentation en eau potable.

### **3.2. Impact sur la navigation**

La navigation sera interrompue pendant la période de chômage, le projet n'aura donc aucun impact sur ces activités.

Une fois les travaux terminés, la qualité de la navigation sera la même qu'actuellement, mais sera pérennisée en raison de ces travaux de restauration.

Le projet aura donc un impact légèrement positif sur la navigation.

### **3.3. Impact sur les loisirs**

Les activités de loisirs (promenade sur GR 36, pêche) seront suspendues pendant les travaux.

Ces travaux seront d'ailleurs de courte durée et géographiquement très localisés au droit de l'écluse. Les pêcheurs pourront donc aisément éviter les zones de chantier et se rabattre vers des espaces libres.

Le GR 36 pourra momentanément être dévié durant les travaux.

Le projet aura donc un impact quasi nul sur les activités de loisirs en phase travaux.

En phase d'exploitation, le projet n'aura pas d'impact sur les activités de loisirs qui seront identiques à l'actuel.

### **3.4. Impact sur les autres activités**

Les autres activités humaines liées à l'usage de l'eau, et définies à l'article L.211-1 du Code de l'Environnement, ne seront pas influencées par le projet.

## **4. MESURES ENVISAGEES POUR REDUIRE OU SUPPRIMER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PROJET**

### **4.1. Les mesures réductrices**

Le projet vise à restaurer 25 m de berges au droit de l'écluse d'Arcambal.

Les travaux côté canal seront réalisés au sein d'une enceinte batardée en amont direct de l'écluse par la mise en place des batardeaux.

Les travaux côté Lot concerneront la berge sans mise à sec.

L'essentiel des impacts du projet sera dû à la réalisation des travaux et seront donc temporaires. Les mesures nécessaires seront prises pour limiter ces impacts. Certaines sont prises dès la conception du projet.

La période des travaux sera la plus favorable possible, notamment en dehors de la période de reproduction des principaux poissons du secteur.

Les travaux se dérouleront autant que faire se peut en dehors des périodes sensibles pour la faune aquatique et l'avifaune.

Toutes les prescriptions nécessaires seront prises durant la phase de chantier afin de limiter les impacts des travaux sur l'écoulement et le niveau des eaux.

Afin d'éviter toute pollution par les hydrocarbures pendant la phase des travaux, liée à la présence et l'utilisation des engins divers, des prescriptions seront imposées aux entreprises intervenant sur le chantier :

- Les engins de chantiers seront conformes à la réglementation en vigueur,
- L'entretien des engins (vidanges, etc.) sera interdit sur le site,
- Les engins, et notamment les circuits hydrauliques, seront vérifiés avant le début du chantier, de manière à éviter les fuites,
- Les vitesses des engins de chantier seront limitées,
- Tout stockage d'hydrocarbures sur le chantier sera réalisé sous rétention et protégé des actes de vandalisme.
- Les entreprises travaillant dans l'eau disposeront, sur le chantier, de barrages flottants pour contenir une éventuelle pollution accidentelle par des hydrocarbures, et des techniciens compétents pour les mettre en œuvre et résorber les pollutions.

Afin d'éviter de rejeter des particules fines susceptibles d'être mises en suspension dans l'eau, des prescriptions concernant la réalisation des travaux seront imposées aux entreprises travaillant sur le site : travaux réalisés au sein de batardeaux.

Les produits de démolition et autres déchets liés au chantier seront évacués vers des filières d'élimination adaptées.

L'écoulement naturel des eaux superficielles du Lot sera assuré normalement pendant les travaux.

Il n'y aura donc pas d'incidence notable sur le libre écoulement des crues et sur la continuité piscicole durant la période de travaux.

#### **4.2. Procédure en cas de crue**

En cas de crue annoncée, les travaux seront arrêtés et les installations de chantiers retirées.

L'entreprise mettra en place une procédure de prévision et d'intervention en cas de crue.

Le niveau d'eau doit être quotidiennement relevé en amont/aval de la zone de travaux. Ces informations doivent être corrélées avec le débit de Cahors. Le tableau de ces valeurs devra être transmis au Maître d'Ouvrage et au maître d'œuvre à la fin du chantier.

#### **4.3. Les mesures compensatoires**

Une mesure compensatoire vise à compenser ou contrebalancer les effets négatifs pour l'environnement, ou créateurs de nuisances pour l'homme, d'un projet, quand on a échoué à supprimer ou atténuer les impacts négatifs de ce projet.

Le projet ne présentant aucun impact négatif notable sur l'eau et le milieu aquatique, aucune mesure compensatoire n'est proposée.

## **5. COMPATIBILITE AVEC LA DCE, LE SDAGE ET LE SAGE**

### **5.1. Compatibilité avec la DCE**

L'Europe a adopté en 2000 la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). L'objectif général est d'atteindre d'ici à 2015 le bon état des différents milieux aquatiques sur tout le territoire européen. Cette directive demande aux Etats membres d'atteindre d'ici à 2015 le bon état des ressources en eaux.

Cette directive est appelée à jouer un rôle stratégique et fondateur en matière de politique de l'eau. Elle fixe en effet des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l'état des eaux superficielles et pour les eaux souterraines. Elle introduit de nouvelles notions (masses d'eau, libre circulation des poissons migrateurs et des sédiments, milieux fortement modifiés, etc.) et de nouvelles méthodes (consultation du public, analyse économique obligatoire, etc.) qui modifient l'approche française de la gestion de l'eau.

La Directive Cadre Européenne sur l'eau a été transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. Celle-ci impose aux états membres de respecter un calendrier de mise en œuvre de cette directive de façon à maintenir ou obtenir à l'horizon 2015 un bon état des milieux aquatiques.

D'après cette loi, « les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ».

La DCE a pour objet d'établir un cadre communautaire pour la gestion des eaux, qu'elles soient de surface, côtières, de transition ou souterraines.

Ce cadre a pour vocation de :

- Prévenir toute dégradation supplémentaire, préserver et améliorer l'état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement ;
- Promouvoir une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles ;
- Viser à renforcer la protection de l'environnement aquatique, ainsi qu'à l'améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et l'arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires ;
- Assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévenir l'aggravation de leur pollution ;
- Contribuer à atténuer les effets des sécheresses et des inondations.

Le projet a pour vocation principale de pérenniser la navigation fluviale, mode de transport écologique, via des travaux respectueux de l'environnement aquatique.

**Le projet est donc compatible avec la Directive Cadre sur l'Eau.**

## **5.2. Compatibilité avec le SDAGE**

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui fixe, pour une période de six ans, « les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » à atteindre (article L. 212-1 du Code de l'Environnement (CE). « Cette gestion prend en compte les adaptations aux changements climatiques » (article L. 211-1 du CE) et « la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole » (article L. 430-1 CE).

**Le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 a été approuvé le 10 mars 2022.**

C'est l'article L.212-1 du code de l'environnement qui indique que le SDAGE : « fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de qualité et de quantité des eaux ».

Cette gestion vise à assurer (art. L211-1 du Code de l'Environnement) :

- 1) La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
- 2) La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement, par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
- 3) La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
- 4) Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
- 5) La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
- 6) La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.
- 7) Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques

La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

- De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
- De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
- De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

L'ensemble des milieux aquatiques, superficiels (rivières, lacs, eaux de transition (estuaires) et eaux côtières) et souterrains est concerné. Chacun de ces milieux est subdivisé en « masses d'eau cohérentes sur le plan de leurs caractéristiques naturelles et socio-économiques ». La masse d'eau correspond à un volume d'eau sur lequel les objectifs de qualité et de quantité doivent être atteints.

Pour chaque masse d'eau l'objectif se compose d'un niveau d'ambition et d'un délai.

Les niveaux d'ambition sont le bon état, le bon potentiel dans le cas particulier des masses d'eau fortement modifiées ou artificielles, ou un objectif moins strict. En application du principe de non détérioration lorsqu'une masse d'eau est en très bon état l'objectif est de maintenir ce très bon état.

Les délais sont 2021 ou 2027 ou 2033. L'objectif retenu pour une masse d'eau est par définition l'atteinte en 2015 du bon état ou du bon potentiel (cas des masses d'eau fortement modifiées ou artificielles). Pour les masses d'eau déjà en très bon état, bon état ou bon potentiel actuellement, l'objectif est de le rester (non dégradation).

Le site du projet se trouve dans la masse d'eau FRFR321.

Ce tronçon possède une longueur de 46,47 km et les objectifs à atteindre sont repris dans le tableau ci-dessous :

Code Masse d'Eau	Nom de la Masse d'Eau	Objectif Etat Ecologique	Objectif Etat Chimique (avec ubiquistes)	Objectif Etat Chimique (sans ubiquistes)
FRFR321	Le Lot du confluent du Célé au confluent de la Lémance	Bon potentiel 2021	/	Bon état 2015

**Tableau 10 : Objectifs d'état sur le tronçon d'étude (SDAGE Adour-Garonne 2022-2027).**

- **Le Lot au droit du projet n'est pas concerné par des réservoirs biologiques.**
- **Le Lot au droit du projet n'est pas situé sur un axe des grands migrateurs amphihalins.**

Le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 est donc organisé autour de 6 chapitres :

1. Les documents constitutifs ;
2. Objet, portée et procédure d'élaboration : ce chapitre présente les grandes étapes d'élaboration du SDAGE, sa portée juridique ainsi que les concertations réalisées lors de cette élaboration ;
3. Les enjeux du bassin en matière de gestion de l'eau ;
4. Bilan du cycle précédent : ce chapitre présente les évolutions constatées lors du SDAGE 2016-2021 et leurs prises en compte pour l'élaboration du SDAGE 2022-2027 ;
5. Les objectifs du SDAGE pour 2027 : ce chapitre présente l'actualisation des objectifs environnementaux liés à la mise en oeuvre de la DCE (notamment le bon état des eaux), mais également des objectifs spécifiques au bassin : gestion quantitative, zones humides, continuité écologique, etc.
6. Les orientations fondamentales et dispositions : il s'agit des règles essentielles de gestion que le SDAGE propose pour atteindre ses objectifs. On entend par disposition une traduction concrète des orientations qui induisent des obligations.

Les 172 dispositions sont regroupées dans un chapitre relatif :

- Aux principes fondamentaux d'action s'imposant à toutes les orientations et intégrant les principes transversaux du plan d'adaptation au changement climatique adopté par le comité de bassin le 2 juillet 2018 ;
- Et aux quatre orientations fondamentales :
  - A –Créer les conditions de gouvernance favorables à l'atteinte des objectifs du SDAGE
  - B –Réduire les pollutions
  - C –Agir pour assurer l'équilibre quantitatif
  - D –Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides

La compatibilité du projet avec les orientations du SDAGE 2022-2027 qui le concernent figure dans le tableau ci-dessous :

Orientations du SDAGE 2022-2027	Lien avec le projet
ORIENTATION D : PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES	
RÉDUIRE L'IMPACT DES AMÉNAGEMENTS ET DES ACTIVITÉS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES	
Préserver et gérer les sédiments pour améliorer le fonctionnement des milieux aquatiques, assurer un transport suffisant des sédiments et limiter les impacts du stockage des sédiments dans les retenues	
<b>D14 Limiter les incidences de la navigation et des activités nautiques en milieu fluvial et estuarien</b>	Le projet vise à restaurer 25 m de berges au droit de l'écluse d'Arcambal.  Le projet a donc pour vocation principale de pérenniser la navigation fluviale.
GÉRER, ENTRETENIR ET RESTAURER LES COURS D'EAU, LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE ET LE LITTORAL	
Gérer durablement les cours d'eau en respectant la dynamique fluviale, les équilibres écologiques et les fonctions naturelles	
D19 Assurer la compatibilité des autorisations administratives relatives aux travaux en cours d'eau et sur le trait de côte, et les aides publiques	
Préserver, restaurer la continuité écologique	
<b>D23 Mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique</b>	Le projet ne prévoit pas de modifier la continuité écologique.  Une fois les travaux terminés, la continuité écologique, l'écoulement de l'eau, le transit sédimentaire et les habitats aquatiques seront identiques à l'actuel.

PRÉSERVER ET RESTAURER LES ZONES HUMIDES ET LA BIODIVERSITÉ LIÉE À L'EAU	
Les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux du bassin Adour-Garonne	
<b>D29 Définir des milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux</b>	Le site du projet ne présente pas des enjeux environnementaux forts.
<b>D30 Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux</b>	
<b>D32 Préserver les zones majeures de reproduction de certaines espèces piscicoles et la biodiversité</b>	Le projet a été conçu pour n'avoir aucun impact négatif sur la reproduction des poissons.  Les travaux auront lieu en octobre alors que la période de reproduction des principaux poissons a lieu entre avril et juin.
Préserver et restaurer les poissons grands migrateurs amphihalins, leurs habitats fonctionnels et la continuité écologique	
<b>D33 Identifier les axes à grands migrateurs amphihalins</b>	Le site du projet n'est pas concerné par la présence d'espèces migratrices amphihalines.
<b>D35 Préserver et restaurer les zones de reproduction des espèces amphihalines</b>	
Stopper la dégradation anthropique des milieux et zones humides et intégrer leur préservation dans les politiques publiques	
<b>D40 Eviter le financement public des opérations engendrant un impact négatif sur les zones humides</b>	Le site du projet n'est pas concerné par une zone humide.
<b>D41 Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l'atteinte aux fonctions des zones humides</b>	
Préservation des habitats fréquentés par les espèces remarquables menacées ou quasi-menacées du bassin	
<b>D45 Préserver les espèces des milieux aquatiques et humides remarquables menacées et quasi-menacées de disparition du bassin</b>	Le site du projet n'est pas concerné par la présence de milieux aquatiques et humides remarquables.
RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ FACE AUX RISQUES D'INONDATION, DE SUBMERSION MARINE ET L'ÉROSION DES SOLS	
Réduire la vulnérabilité et les aléas en combinant protection de l'existant et maîtrise de l'aménagement et de l'occupation des sols	
<b>D51 Adapter les projets d'aménagement en tenant compte des zones inondables</b>	Le projet est notamment compatible avec le règlement du PPRI.



Le projet aura un impact légèrement négatif lors de la phase de travaux. Les impacts sur les habitats naturels, sur les eaux et sur les activités humaines liées à l'eau seront cependant temporaires.

Toutes les prescriptions seront également prises lors des travaux afin d'éviter toute pollution des eaux superficielles et souterraines.

Par conséquent, le projet sera compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027.

### **5.1. Compatibilité avec le SAGE**

Le projet n'est pas concerné par un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

### **5.2. Compatibilité avec le PGRI**

Le PGRI 2022-2027 du bassin Adour-Garonne, en déclinaison du second cycle de la directive inondation, a été approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 10 mars 2022.

Ce second PGRI, dans la continuité du premier, a pour ambition de réduire les conséquences dommageables des inondations pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique sur le bassin et ses 19 territoires identifiés à risques importants d'inondation (TRI). Il vise à accompagner et contribuer à dynamiser les démarches déjà engagées (programmes d'action de prévention des inondations PAPI, plans de prévention des risques...).

Le PGRI 2022-2027 établit, reprend et conforte la prise en compte des enjeux liés à la prévention des inondations du 1er cycle, dans une logique plus complète et plus opérationnelle, en agissant sur toutes les composantes (gouvernance, connaissance, gestion de crise, réduction de la vulnérabilité des territoires, ralentissement des écoulements, protection contre les inondations...), tout en tenant compte des évolutions majeures du territoire (dont le changement climatique et l'accroissement des populations).

Le PGRI du bassin Adour-Garonne permet d'orienter, et d'organiser la politique de gestion des risques d'inondation à travers les 7 axes stratégiques (objectifs stratégiques ou OS) suivants :

- OS n°0 : Veiller à la prise en compte des changements majeurs (changement climatique et évolutions démographiques...);
- OS n°1 : Poursuivre le développement des gouvernances, à l'échelle territoriale adaptée, structurées et pérennes ;
- OS n°2 : Poursuivre l'amélioration de la connaissance et de la culture du risque inondation en mobilisant tous les outils et acteurs concernés ;
- OS n°3 : Poursuivre l'amélioration de la préparation et la gestion de crise et veiller à raccourcir le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ;
- OS n°4 : Réduire la vulnérabilité via un aménagement durable des territoires ;
- OS n°5 : Gérer les capacités d'écoulement et restaurer les zones d'expansion des crues pour ralentir les écoulements ;
- OS n°6 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection contre les inondations ou les submersions.

45 dispositions sont associées pour atteindre ces objectifs, dont 15 sont communes avec le SDAGE 2022-2027.

**La compatibilité du projet avec les objectifs et dispositions du PGRI 2022-2027 concernées par le projet figure dans le tableau ci-dessous :**

<b>Objectifs et Dispositions du PGRI 2022-2027</b>	<b>Lien avec le projet</b>
OS n°4 : Réduire la vulnérabilité via un aménagement durable des territoires	
<b>D 4.4 - Améliorer la prise en compte du risque d'inondation par ruissellement (urbain et rural) dans</b>	Le projet n'a pas vocation à modifier

<p><b>les documents d'urbanisme et lors de nouveaux projets</b></p>	<p>l'écoulement des eaux.</p> <p>Il s'agit de restaurer 25 m de berges au droit de l'écluse d'Arcambal.</p> <p>A la fin des travaux, l'écoulement et le niveau général des eaux du Lot ne seront pas modifiés par rapport à l'état actuel.</p> <p>Le projet n'est pas de nature à modifier la section mouillée du Lot.</p>
<p><b>D 4.7 - Ne pas aggraver l'exposition au risque d'inondation (ou éviter, réduire et compenser les impacts des installations en lit majeur des cours d'eau)</b></p>	<p>Le projet n'est pas de nature à aggraver l'exposition au risque d'inondation.</p>
<p><b>D 4.9 Adapter les projets d'aménagement en tenant compte des zones inondables</b></p>	<p>Le projet est notamment compatible avec le règlement du PPRI.</p>
<p>OS n°5 : Gérer les capacités d'écoulement et restaurer les zones d'expansion des crues pour ralentir les écoulements</p>	
<p><b>D 5.5 Justifier les travaux en rivière ou sur le littoral</b></p>	<p>Le projet est soumis à un dossier « loi sur l'eau » au seuil Déclaration.</p>

Le projet n'aggraverait donc pas le risque d'inondation. Il est donc compatible avec les objectifs du projet de PGRI 2022-2027.

(Source : [www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20220411\\_pgri\\_v8-5fc.pdf](http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20220411_pgri_v8-5fc.pdf)).

Le projet n'induit pas d'aggravation du risque d'inondation. Le projet a été conçu de manière à ne pas impacter négativement l'écoulement des eaux. **Le projet est compatible avec le PGRI du bassin Adour-Garonne.**

### 5.3. Compatibilité avec le SRCE

L'arrêté d'adoption du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) a été signé le 27 mars 2015 par le préfet de la région Midi-Pyrénées.

Le SRCE vise principalement à définir la Trame Verte et Bleue telle que décidée par le Grenelle de l'environnement. Ces trames ont pour objectif de préserver et remettre en bon état les continuités écologiques terrestre et aquatiques. Le SRCE permet de hiérarchiser et spatialiser les enjeux des continuités écologiques. Il doit également définir les priorités régionales dans un plan d'action stratégique.

La Trame Verte et Bleue vise le maillage du territoire par des corridors écologiques. Ces derniers ont pour but de relier plusieurs éléments isolés et ainsi pérenniser le déplacement des espèces et la diversité génétique au sein des populations. Ces corridors sont généralement associés à des éléments linéaires du paysage (haies, prairies, chemins, cours d'eau...) mais ils peuvent également concerner des éléments ponctuels régulièrement répartis sur le territoire (réseau de mares, de bosquets...) ou d'autres éléments non perceptibles à l'œil ou non matériels (couloir d'humidité, d'obscurité...).

La Trame Verte et Bleue se compose d'un ensemble de milieux naturels comprenant : des « réservoirs de biodiversité » et des « corridors écologiques » ;

La composante verte de la Trame Verte et Bleue comprend :

- Les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité et notamment tout ou partie des espaces visés aux livres III et IV du code de l'environnement (sites Natura 2000, massifs forestiers etc.);
- Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés à l'alinéa précédent ;
- Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de l'Environnement.

La composante bleue de la Trame Verte et Bleue comprend :

- Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'Environnement ;
- Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'Environnement ;
- Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés ci-dessus.

Le SRCE est issu de l'application de l'article L.371-3 du code de l'environnement qui prévoit que « [...] Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre 1er relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner ».

Dans l'atlas cartographique du SRCE de Midi-Pyrénées, la planche E04 donne accès à la représentation des corridors des différentes sous-trames (séparés en livrets) présents au droit du projet :

- Livret 2 : Éléments et objectifs de la sous-trame milieux boisés de plaine ;
- Livret 4 : Éléments et objectifs de la sous-trame milieux ouverts et semi-ouverts de plaine ;
- Livret 7 : Éléments et objectifs de la sous-trame milieux cultivés ;
- Livret 8 : Éléments et objectifs de la sous-trame cours d'eau ;
- Livret 9 : Éléments et objectifs de la sous-trame milieux humides ;
- Livret 10 : Éléments et objectifs de la Trame verte et bleue.

Les livrets 1, 3, 5 et 6 ne sont pas géographiquement concernés par le projet.

Le livret 9, relatif à la sous-trame des milieux humides se présente sous la forme de « zones humides avérées » et « zones humides à vérifier » car les connaissances relatives à ces milieux n'ont pas permis de définir des réservoirs de biodiversité et des corridors.

Le livret 10 présente la superposition sur un même territoire de l'ensemble des sous-trames avec leurs objectifs de préservation ou de remise en bon état.

**La première carte** (livret 2), reprise ci-après, montre que le projet se situe sur un cours d'eau à proximité d'un réservoir de biodiversités à préserver de la sous-trame milieux boisés de plaine.




Figure 47 : Carte du Livret 2 - Éléments et objectifs de la sous-trame milieux boisés de plaine (SRCE Midi-Pyrénées).

La deuxième carte (livret 4) montre que le projet se situe sur un cours d'eau à proximité d'un réservoir de biodiversités à préserver de la sous-trame milieux ouverts et semi-ouverts de plaine.




Figure 48 : Carte du Livret 4 - Éléments et objectifs de la sous-trame milieux ouverts et semi-ouverts de plaine (SRCE Midi-Pyrénées).

Enfin, la sixième carte (livret 10) montre que le projet se situe sur un corridor cours d'eau à préserver à proximité de réservoirs de biodiversité boisé de plaine et ouverts et semi-ouverts de plaine à préserver.




Figure 49 : Carte du Livret 10 - Éléments et objectifs de la Trame verte et bleue (SRCE Midi-Pyrénées).

(Source : [www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/srce-midi-pyrenees-a22647.html](http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/srce-midi-pyrenees-a22647.html)).

Le projet n'a pas vocation à modifier les corridors et continums en place ; il prend donc en compte le SRCE et ne prévoit aucune atteinte aux continuités écologiques terrestres ou aquatiques.

Enjeux régionaux :

- 1 La conservation des réservoirs de biodiversité
- 2 Le besoin de préservation des zones humides et des continuités latérales des cours d'eau
- 3 La nécessaire continuité longitudinale des cours d'eau

Enjeux spatialisés :

- 6 Le maintien des continuités écologiques au sein des Causses
- 7 Le besoin de flux d'espèces entre Massif Central et Pyrénées pour assurer le fonctionnement des populations

Les objectifs stratégiques régionaux sont :

- I. Préserver les réservoirs de biodiversité.
- II. Préserver les zones humides, milieux de la TVB menacés et difficiles à protéger.
- III. Préserver et remettre en bon état les continuités latérales des cours d'eau.
- IV. Préserver les continuités longitudinales des cours d'eau de la liste 1, pour assurer la libre circulation des espèces biologiques.

V. Remettre en bon état les continuités longitudinales des cours d'eau prioritaires de la liste 2, pour assurer la libre circulation des espèces biologiques. Les objectifs stratégiques spatialisés sont :

VI. Préserver et remettre en bon état la mosaïque de milieux et la qualité des continuités écologiques des piémonts pyrénéens à l'Armagnac, un secteur préservé mais fragile.

VII. Remettre en bon état les corridors écologiques dans la plaine et les vallées.

VIII. Préserver les continuités écologiques au sein des Causses.

IX. Préserver les zones refuges d'altitude pour permettre aux espèces de s'adapter au changement climatique.

Le plan d'actions stratégique du SRCE se développe en **7 thèmes** (de A à G) au sein desquels sont décrites **26 actions** (elles-mêmes parfois déclinées en sous actions) :

A. L'amélioration des connaissances

B. L'intégration de la TVB aux différentes échelles de planification du territoire

C. L'amélioration de la perméabilité des obstacles aux continuités écologiques

D. La conciliation entre activités économiques et TVB

E. Le soutien des acteurs et des territoires dans la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques

F. Le partage de la connaissance sur la TVB

G. Le dispositif de suivi et d'évaluation.

Le tableau synthétique ci-dessous présente les 26 actions proposées et leur regroupement thématique. Certaines actions prioritaires ont été identifiées, notées « P ».

Le projet n'aura donc pas d'impact sur les corridors et continuums actuels du Lot et ses berges et sera compatible avec le SRCE Midi-Pyrénées :

Actions du SRCE Midi-Pyrénées		Lien avec le projet	Compatibilité
B L'intégration de la TVB aux différentes échelles de planification du territoire			
B3	Préserver, protéger voire remettre en bon état la TVB au travers des différents dispositifs de planification du territoire	Le projet ne dégradera pas la TVB. Il participera donc à sa préservation.	Oui
C L'amélioration de la perméabilité des obstacles aux continuités écologiques			
C1	Intégrer la TVB aux différentes étapes de réalisation des ouvrages depuis la phase amont jusqu'à leur mise en service	Le projet prend en compte la TVB et ne la modifiera pas. Après les travaux, la TVB sera similaire à l'actuel.	Oui
C2	Améliorer la perméabilité des infrastructures linéaires (terrestres, aériennes, enterrées)	Le projet ne prévoit pas de modifier la perméabilité des infrastructures linéaires. Après les travaux, la perméabilité des infrastructures linéaires sera similaire à l'actuel.	Oui
C3	Assurer la libre circulation des espèces aquatiques et semi-aquatiques	Le projet ne prévoit pas de modifier la libre circulation des espèces aquatiques et semi-aquatiques. Après les travaux, la circulation des	Oui

		espèces aquatiques et semi-aquatiques sera similaire à l'actuel.	
C4	Redonner aux milieux aquatiques et humides leur rôle "d'interface" entre Trame verte et Trame bleue	Le projet ne prévoit pas de modifier le rôle "d'interface" des milieux aquatiques et humides entre Trame verte et Trame bleue.  Après les travaux, les milieux aquatiques et humides ne seront pas modifiés.	Oui
C5	Être vigilant quant aux effets indirects et non désirés de la création de nouvelles continuités	Le projet ne prévoit pas de créer de nouvelles continuités.	Oui
D	La conciliation entre activités économiques et TVB		
D8	Limiter l'impact négatif des activités sur les continuités hydrographiques	Le projet n'aura pas d'impact négatif sur les continuités hydrographiques.  Après les travaux, les continuités hydrographiques auront un fonctionnement similaire à l'actuel.	Oui



**PIECE E : MOYENS DE SURVEILLANCE ET  
D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCIDENT**

## 1. MESURES EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT

Le rejet accidentel d'hydrocarbures dans l'eau est le principal accident potentiel.

Les entreprises disposeront sur le chantier de barrages flottants pour retenir les hydrocarbures dans l'eau et d'une pompe pour les récupérer. Les terres souillées seront évacuées vers une filière d'élimination adaptée.

La neutralisation de la source de la pollution comprendra les étapes suivantes :

- Contenir et arrêter le déversement,
- Empêcher la propagation du polluant sur le sol en mettant en place des barrages pour fixer le polluant avec de la terre, du sable et des produits absorbants ou gélifiants,
- Neutraliser le produit avec l'aide de spécialistes, car l'emploi de certains produits est dangereux et le respect des consignes de sécurité est impératif.

**Il faut toutefois rappeler que les quantités d'hydrocarbures susceptibles d'être rejetées, compte tenu de la nature des travaux et des engins présents, seront très faibles.**

Les entreprises garantiront une capacité d'intervention rapide afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.

En cas de problème, la Police de l'Eau sera immédiatement informée.

Tous les moyens classiques d'intervention (pompiers, DDT, DRIEAT, OFB, ...) seront mis en œuvre immédiatement en cas d'incident ou d'accident.

## 2. MOYENS DE SURVEILLANCE

### 2.1. Sécurité

L'Entrepreneur assurera la sécurité du chantier et de ses installations vis-à-vis des tiers.

Les travaux devront être réalisés de façon à perturber le moins possible les habitations avoisinantes et le milieu aquatique.

Les travaux devront être réalisés avec précaution, quel que soit le poste, afin de ne pas porter atteinte à l'intégrité des ouvrages en place.

Aucune modification au marché ne sera accordée en cas de méprise de la part des entreprises sur les contraintes du site ainsi que sur les règlements locaux.

L'Entrepreneur prévoira toutes les mesures de prévention et de sauvetage correspondant aux travaux induisant un risque potentiel de noyade. En particulier pendant toute la durée du chantier :

- ✘ L'intégralité du personnel intervenant sur le site à proximité de l'eau devra impérativement porter un gilet de sauvetage avec sangle sous-cutale ;
- ✘ Une embarcation motorisée, armée (rames, gaffe...) et équipée d'une bouée couronne avec ligne de jet de 25 m sera mise en place en aval du déversoir pour permettre une récupération rapide d'une personne tombée à l'eau ;

Le personnel de l'entreprise appliquera les consignes de sécurité. Le coordonnateur et les chefs d'équipe de l'entreprise seront responsables de leur application en permanence et devront rendre compte au Maître d'œuvre et au Maître d'ouvrage.

L'Entrepreneur devra établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé pour les travaux stipulés dans le présent document. Il devra en particulier tenir compte du site fluvial. Il précisera l'ensemble des risques encourus par les intervenants sur le site, et les tiers, et traitera des procédures et moyens mis en œuvre pour leur sécurité.

L'entreprise prévoira un plan de repli en cas d'inondation et l'ensemble du matériel et matériaux pouvant porter atteinte à l'environnement sera stocké en-dehors de la zone inondable.

## **2.2. Risque inondation**

L'entreprise devra à tout moment (y compris les jours non ouvrés) être en mesure de mettre en sécurité le chantier, en cas de montée des eaux du Lot, et cela dans un délai de 24 h en cas d'alerte. Si nécessaire, le repli de chantier sera anticipé en fonction des prévisions météorologiques et des données hydrologiques disponibles sur le site Internet : [www.vigicrues.gouv.fr](http://www.vigicrues.gouv.fr).

L'entrepreneur devra garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue rapide.

L'Entrepreneur devra se tenir quotidiennement informée des prévisions météorologiques et des débits du Lot.

De plus, pour assurer le bon maintien à sec de l'enceinte batardée durant toute la durée des travaux, le titulaire prévoira une astreinte 24h/24 et 7j/7 ainsi que tout système d'alarme et de sécurité nécessaire à la prévention d'un arrêt accidentel des pompes.

## **2.1. Protection de l'environnement**

L'Entrepreneur prendra à sa charge les dispositions nécessaires pour la réduction des nuisances acoustiques et assurera une surveillance en continu des bruits dans le but de s'assurer que les niveaux atteints ne dépassent pas les niveaux limites.

Tous les déchets et les produits de démolition seront triés et évacués selon les filières de valorisation optimisée ou en Installation de Stockage des Déchets appropriée. Les produits de démolition en béton armé seront revalorisés.

L'Entrepreneur devra fournir au Maître d'œuvre les Bordereaux de Suivi des Déchets originaux remis par les centres de revalorisation et les Installations de Stockage des Déchets.

Afin de préserver la qualité de l'eau et des terres, l'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour les protéger contre toute pollution due aux travaux. Pendant toute la durée du chantier aucun matériau ou produit ne devra tomber dans le Lot et l'intégrité des végétaux déjà présents sur le site devra être préservée.

Les produits toxiques seront stockés à l'abri des intempéries et à l'intérieur de bacs de rétention de capacité supérieure au volume de produits stockés.

Toutes les précautions seront prises vis-à-vis des engins de chantier, afin de prévenir toute fuite d'huiles ou d'hydrocarbures.

Les opérations d'entretien des engins sont interdites sur le site. Seules sont autorisées les opérations de dépannage ne nécessitant pas de démontage de pièces mécaniques ou de vidange d'huile (que ce soit de l'huile hydraulique ou de l'huile moteur).

Enfin, l'Entreprise devra respecter les consignes du service de la police des eaux.

## **2.2. Surveillance durant le chantier**

Durant les travaux, la surveillance du chantier sera assurée par le maître d'œuvre. Le Maître d'œuvre est agréé « pour la sécurité des ouvrages hydrauliques » (Arrêté du 12 février 2019 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydraulique) en application de l'article R.214-148 du Code de l'Environnement.

Cela permettra de s'assurer de la conformité des travaux aux règles de l'art correspondant à l'état de l'art en matière de sécurité des ouvrages hydrauliques lors de la conception et au cours des travaux (à l'occasion de certaines étapes de réalisation importantes au plan de la sécurité).

Le Maître d'œuvre vérifiera, lors des réunions de chantier, que les entreprises appliquent les mesures réductrices (prescriptions) pendant toute la durée des travaux.

L'entreprise devra à tout moment (y compris les jours non ouvrés) être en mesure de mettre en sécurité le chantier, en cas de montée des eaux du Lot, et cela dans un délai de 24 h en cas d'alerte. Si nécessaire, le

repli de chantier sera anticipé en fonction des prévisions météorologiques et des données hydrologiques disponibles sur le site Internet : [www.vigicrues.gouv.fr](http://www.vigicrues.gouv.fr).

L'entrepreneur devra garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue rapide. L'Entrepreneur devra se tenir quotidiennement informée des prévisions météorologiques et des débits du Lot.

L'entrepreneur sera tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.

### **2.3. Surveillance après le chantier**

Le Département du Lot assurera le bon fonctionnement de l'ouvrage et son entretien une fois les travaux achevés.

Le Maître d'Ouvrage est responsable des ouvrages dont il vérifiera régulièrement la tenue et le bon fonctionnement. Il en assurera périodiquement l'entretien.

**PIECE F : ELEMENTS GRAPHIQUES UTILES A LA  
COMPREHENSION DU DOSSIER**

Les éléments graphiques nécessaires à la compréhension du projet sont présents dans les différentes pièces du dossier. Il s'agit des éléments suivants :

**FIGURES :**

FIGURE 1 : LOCALISATION DE L'ECLUSE D'ARCAMBAL ET DES 2 AUTRES OUVRAGES.....	9
FIGURE 2 : LOCALISATION DE L'ECLUSE D'ARCAMBAL (GEOPORTAIL). ....	9
FIGURE 3 : NAVICARTE – ÉCLUSE D'ARCAMBAL (FLUVIACARTE). ....	10
FIGURE 4 : NAVICARTE – ÉCLUSE D'ARCAMBAL – ZOOM (FLUVIACARTE). ....	11
FIGURE 5 : VUE AERIENNE DE L'OUVRAGE D'ARCAMBAL. ....	11
FIGURE 6 : VUE AERIENNE DE L'ECLUSE D'ARCAMBAL – PRESENTATION DU SITE (GEOPORTAIL). ....	22
FIGURE 7 : EXTRAIT DU RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE – VUE EN PLAN DE LA DIGUE AMONT. ....	23
FIGURE 8 : VUE EN PLAN DE LA PROTECTION DE BERGE MAÇONNÉE – ARCAMBAL. ....	25
FIGURE 9 : VUE EN PLAN DE LA BERGE NATURELLE A L'AMONT DE L'ECLUSE – ARCAMBAL. ....	31
FIGURE 10 : VUE EN PLAN DU MUR MAÇONNÉ A L'AMONT DE L'ECLUSE – ARCAMBAL (BIEF). ....	33
FIGURE 11 : GEOMETRIE ET NATURE DE LA COUPE TYPE – ARCAMBAL (BIEF). ....	33
FIGURE 12 : ILLUSTRATION DES INCERTITUDES AU NIVEAU DES FONDATIONS – ARCAMBAL (BIEF). ....	35
FIGURE 13 : ELEVATION DE LA FAÇADE AMONT – VISITE SUBAQUATIQUE – ARCAMBAL (RAPPORT TRAQ). .....	37
FIGURE 14 : IMPLANTATION DE L'AUSCULTATION DU DEPARTEMENT SUR LA CRETE DU GUIDEAU – ARCAMBAL (DOCUMENT MOA). ....	41
FIGURE 15 : LOCALISATION DES VENUES D'EAU – ARCAMBAL (BIEF). ....	44
FIGURE 16 : COUPE TYPE RECAPITULATIVE DU DIAGNOSTIC – ARCAMBAL (BIEF). ....	46
FIGURE 17 : POSITION DE LA CALE DE MISE A L'EAU DE L'ARCAMBAL (GEOPORTAIL). ....	47
FIGURE 18 : ACCES ROUTIER A L'ECLUSE D'ARCAMBAL (GEOPORTAIL). ....	47
FIGURE 19 : PARCELLES CADASTRALES AU DROIT DE L'OUVRAGE D'ARCAMBAL (GEOPORTAIL). ....	48
FIGURE 21 : EXTRAIT DE LA CARTE GEOLOGIQUE AU 1/50.000E DU SECTEUR D'ETUDE (SOURCE : GEOPORTAIL). ....	54
FIGURE 22 : IMPLANTATION DES 3 SONDAGES PRESSIOMETRIQUES SUR LE SITE D'ARCAMBAL (FONDASOL). ....	55
FIGURE 23 : RESULTATS BRUTS DU SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP1 (FONDASOL). ....	57
FIGURE 24 : RESULTATS BRUTS DU SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP2 (FONDASOL). ....	58
FIGURE 25 : RESULTATS BRUTS DU SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP3 (FONDASOL). ....	59
FIGURE 26 : RESULTATS BRUTS DU SONDAGE A LA TARIERE ST1 (FONDASOL). ....	60
FIGURE 27 : COUPE LITHOLOGIQUE INDICATIVE A 10 M EN AMONT DE L'ECLUSE (BIEF). ....	61
FIGURE 28 : COUPE LITHOLOGIQUE INDICATIVE A 25 M EN AMONT DE L'ECLUSE (BIEF). ....	62
FIGURE 29 : COUPE DE CALCUL DU SITE ETAT ACTUEL (FONDASOL). ....	63
FIGURE 30 : COUPE DE CALCUL DU SITE ETAT PROJETE (FONDASOL). ....	64
FIGURE 31 : DEBITS MOYENS MENSUELS DU LOT A CAHORS (O823 1530). ....	65
FIGURE 32 : RESUME DES REGLES DE NAVIGATION EN FONCTION DES NIVEAUX DE REFERENCE. ....	68
FIGURE 33 : CARTE DE ZONAGE DU PPRI AU DROIT DU PROJET (SOURCE : WWW.LOT.GOUV.FR/LE-PPRI-BASSIN-DU-LOT- MOYEN-CELE-AVAL-A4825.HTML). ....	69
FIGURE 34 : EXTRAIT DE LA CARTE DU TRI « CAHORS » AU DROIT DU PROJET. ....	71
FIGURE 35 : CALCUL DU P90 POUR LA STATION DU LOT EN AMONT DE CAHORS (SOURCE : CARIÇAIE D'APRES DONNEES BRUTES NAÏADES). ....	72
FIGURE 36 : VUE GENERALE DU SITE NATURA 2000 N°FR7300912 « MOYENNE VALLEE DU LOT INFERIEURE » (INPN). ....	75
FIGURE 37 : LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AU SITE N°FR7300912 « MOYENNE VALLEE DU LOT INFERIEURE » (GEOPORTAIL). ....	75
FIGURE 38 : LOCALISATION DU PROJET AU SEIN DE LA ZNIEFF DE TYPE 2 (INPN). ....	79
FIGURE 39 : LOCALISATION RAPPROCHEE DU PROJET AU SEIN DE LA ZNIEFF DE TYPE 2 (GEOPORTAIL). ....	80
FIGURE 40 : LOCALISATION DU PROJET AU SEIN DE LA ZNIEFF DE TYPE 1 (INPN). ....	82
FIGURE 41 : LOCALISATION RAPPROCHEE DU PROJET AU SEIN DE LA ZNIEFF DE TYPE 1 (GEOPORTAIL). ....	83

FIGURE 42 : RESULTATS DES INVENTAIRES PISCICOLES SUR LE LOT A CAHORS (SOURCE : CARIÇAIE D'APRES DONNEES BRUTES DE NAÏADES). .....	86
FIGURE 43 : STATUTS DE PROTECTION DES POISSONS DU LOT A CAHORS (SOURCE : CARIÇAIE D'APRES DONNEES BRUTES DE NAÏADES). .....	87
FIGURE 44 : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES POISSONS POTENTIELLEMENT PRESENTS AU DROIT DE L'ECLUSE D'ARCAMBAL. ....	88
FIGURE 45 : CARTE DU LOT NAVIGUE DANS LE DEPARTEMENT DU LOT (VALLEEDULOT.COM). ....	90
FIGURE 46 : LOCALISATION DU POINT D'EAU BSS LE PLUS PROCHE DE L'ECLUSE D'ARCAMBAL (INFOTERRE). ....	91
FIGURE 47 : CARTE DU LIVRET 2 - ÉLÉMENTS ET OBJECTIFS DE LA SOUS-TRAME MILIEUX BOISES DE PLAINE (SRCE MIDI-PYRENEES). ....	108
FIGURE 48 : CARTE DU LIVRET 4 - ÉLÉMENTS ET OBJECTIFS DE LA SOUS-TRAME MILIEUX OUVERTS ET SEMI-OUVERTS DE PLAINE (SRCE MIDI-PYRENEES). ....	109
FIGURE 52 : CARTE DU LIVRET 10 - ÉLÉMENTS ET OBJECTIFS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE (SRCE MIDI-PYRENEES). ....	110
FIGURE 53 : VUE GENERALE DU SITE NATURA 2000 N°FR7300912 « MOYENNE VALLEE DU LOT INFERIEURE » (INPN). ....	124
FIGURE 54 : LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AU SITE N°FR7300912 « MOYENNE VALLEE DU LOT INFERIEURE » (GEOPORTAIL). ....	124
FIGURE 55 : LOCALISATION DE L'ECLUSE D'ARCAMBAL (GEOPORTAIL). ....	128

### **PHOTOS :**

PHOTO 1 : VUE DE L'EXTREMITE AMONT DE LA DIGUE EN FORME DE MUSOIR – ARCAMBAL (BIEF). ....	23
PHOTO 2 : VUE GENERALE DE LA CRETE DE LA DIGUE DEPUIS L'AVAL – ARCAMBAL (BIEF). ....	24
PHOTOS 3 ET 4 : VUE DE LA TRANSITION ENTRE LES DEUX ZONES DEPUIS L'EAU ET LA CRETE – ARCAMBAL (BIEF). ....	24
PHOTO 5 : APPARITION DE LA PROTECTION EN ENROCHEMENTS COTE LOT - ARCAMBAL (BIEF). ....	24
PHOTO 6 : EXTREMITE AMONT DE LA ZONE - ARCAMBAL (BIEF). ....	25
PHOTO 7 : GALETTE BETON SUR LA PARTIE AMONT DE LA PROTECTION DE BERGE – ARCAMBAL (BIEF). ....	26
PHOTO 8 : JONCTION ENTRE LES DEUX ZONES DE LA PROTECTION DE BERGE – ARCAMBAL (BIEF). ....	26
PHOTO 9 : VUE DE LA PROTECTION DE BERGE SOUS FORME DE PERRE – ARCAMBAL (BIEF). ....	27
PHOTO 10 : VUE DE LA PROTECTION DE BERGE SOUS FORME DE PERRE N°2 – ARCAMBAL (BIEF). ....	27
PHOTO 11 : VUE DE LA JONCTION AVEC LE QUAI VERTICAL AU DROIT DU MOULIN – ARCAMBAL (BIEF). ....	28
PHOTOS 12 ET 13 : DEGRADATIONS A LA JONCTION ENTRE LE PERRE AMONT ET LE QUAI VERTICAL AU DROIT DU MOULIN – ARCAMBAL (BIEF). ....	28
PHOTO 14 : RENFORT DU PIED DE LA PROTECTION DE BERGE – ARCAMBAL (ARCHIVE). ....	28
PHOTO 15 : CANAL D'ALIMENTATION DU MOULIN – ARCAMBAL (ARCHIVE MOA). ....	29
PHOTO 16 : TRANSITION ENTRE LES DEUX TRONÇONS - ARCAMBAL (BIEF). ....	29
PHOTO 17 : QUAI VERTICAL AU DROIT DU MOULIN – ARCAMBAL (BIEF). ....	29
PHOTO 18 : ÉVOLUTION DU PENDAGE DE LA DIGUE TRONÇON N°4 - ARCAMBAL (BIEF). ....	30
PHOTO 19 : RENFORCEMENT DE LA DIGUE MAÇONNEE A L'AVAL DU MOULIN COTE CANAL – ARCAMBAL (ARCHIVE MOA). ....	30
PHOTO 20 : RISBERME DE LA BERGE COTE LOT – ARCAMBAL (ARCHIVE MOA). ....	31
PHOTOS 21 ET 22 : VUE DE LA BERGE NATURELLE (BIEF). ....	31
PHOTO 23 : VUE D'ARCHIVE DES TRAVAUX DE RETALUTAGE DES BERGES 2004 – ARCAMBAL (ARCHIVE MOA). ....	32
PHOTO 24 : VUE D'ARCHIVE DES TRAVAUX DE RETALUTAGE DES BERGES 2004 – ARCAMBAL (ARCHIVE MOA). ....	32
PHOTO 25 : VUE D'ARCHIVE DES TRAVAUX DE RETALUTAGE DES BERGES 2004 – ARCAMBAL (ARCHIVE MOA). ....	32
PHOTO 26 : FAÇADE COTE CANAL DE LA DIGUE MAÇONNEE EN AMONT DE L'ECLUSE – ARCAMBAL (BIEF). ....	34
PHOTO 27 : CRETE DE LA DIGUE MAÇONNEE EN AMONT DE L'ECLUSE – ARCAMBAL (BIEF). ....	34
PHOTO 28 : FAÇADE EN ENROCHEMENTS PERCOLES COTE LOT – ARCAMBAL (BIEF). ....	34
PHOTO 29 : ENROCHEMENT PERCOLES COTE LOT AVEC GALETTE BETON – ARCAMBAL (BIEF). ....	34

PHOTO 30 : RIBSERME EN PIED DE PERRE COTE CANAL – ARCAMBAL (BIEF).....	34
PHOTO 31 : ETAT GENERAL DU GUIDEAU MAÇONNE A L'AMONT DIRECT DE L'ECLUSE – ARCAMBAL (BIEF). .....	35
PHOTO 32 : FRACTURE A L'AMONT DIRECT DE L'ECLUSE – ARCAMBAL (BIEF). ....	36
PHOTO 33 : FRACTURE A L'AMONT DIRECT DE L'ECLUSE PHOTO 2003– ARCAMBAL (ARCHIVE MOA).....	36
PHOTO 34 : FRACTURE A L'AMONT DIRECT DE L'ECLUSE ET JOINTS MANQUANS A LA LAISSE DE L'EAU PHOTO 2019– ARCAMBAL (ARCHIVE MOA).....	37
PHOTO 35 : ILLUSTRATION DU REPERAGE METRIQUE ETABLI PAR LES PLONGEURS– ARCAMBAL (ARCHIVE MOA).....	38
PHOTO 36 : EXTRAIT DE LA VIDEO GENERALE DES PLONGEURS ILLUSTRANT UNE ASPIRATION FORTE AU NIVEAU DU PM 4.70 SOUS UNE PLAQUE METALLIQUE (TRAQ). ....	38
PHOTO 37 : EXTRAIT DE LA VIDEO GENERALE DES PLONGEURS ILLUSTRANT LES DEGRADATIONS AUTOUR DES PLAQUES METALLIQUES (TRAQ). ....	39
PHOTOS 38 ET 39 : ILLUSTRATIONS DE LA DESORGANISATION DU REDAN (TRAQ). ....	39
PHOTO 40 : FRACTURES DU BLOC MAÇONNE ARRIERE DU GUIDEAU – ARCAMBAL (BIEF). ....	40
PHOTO 41 : FRACTURES DU BLOC MAÇONNE ARRIERE DU GUIDEAU – ARCAMBAL (BIEF). ....	40
PHOTO 42 : GALETTE BETON A L'ARRIERE DU GUIDEAU MAÇONNE – ARCAMBAL (BIEF). ....	42
PHOTO 43 : GALETTE BETON A L'ARRIERE DU GUIDEAU MAÇONNE – ARCAMBAL (BIEF). ....	43
PHOTO 44 : VUE DE LA BERGE NATURELLE DEPUIS L'EAU – ARCAMBAL (BIEF). ....	43
PHOTO 45 : DECONNEXION DU BLOC ARRIERE – ARCAMBAL (BIEF).....	43
PHOTO 46 : VENUES D'EAU A L'ARRIERE DU PERRE MAÇONNE – ARCAMBAL (BIEF).....	45
PHOTO 47 : VENUES D'EAU A L'ARRIERE DU PERRE MAÇONNE – ARCAMBAL (BIEF).....	45
PHOTO 48 : MISE A L'EAU DE L'ARCAMBAL (PECHELOT.COM). ....	46
PHOTO 49 : PONT SNCF – ARCAMBAL (BIEF).....	48
PHOTO 50 : MARQUES DE CRUE SUR L'ECLUSE D'ARCAMBAL (BIEF). ....	67
PHOTO 51 : VUE GENERALE DE LA VEGETATION AU DROIT DES TRAVAUX PROJETES COTE LOT, LE 1 <sup>ER</sup> FEVRIER 2022. ....	84
PHOTO 52 : VUE GENERALE DE LA VEGETATION AU DROIT DES TRAVAUX PROJETES LE 7 SEPTEMBRE 2021.	84



**PIECE G : NOTICE D'INCIDENCES NATURA 2000**

## 1. LE SITE NATURA 2000

Le projet n'est pas inclus dans un site Natura 2000.

Le site Natura 2000 le plus proche se trouve dès 2,5 km au nord-est de l'écluse d'Arcambal.

Il s'agit du site de la directive « Habitats, faune, flore » n°FR7300912 « Moyenne vallée du Lot inférieure ».

C'est un site de 2 554 ha compris entre 118 et 362 m d'altitude et qui s'étend sur 9 communes.

Il comprend les classes d'habitats suivantes :

Classes d'habitats	Couverture
Forêts caducifoliées	53%
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	10%
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)	9%
Pelouses sèches, Steppes	7%
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana	5%
Autres terres arables	4%
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	4%
Forêts sempervirentes non résineuses	3%
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente	2%
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées	1%
Forêts mixtes	1%
Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	0%

Vallée assez large à nombreux méandres, encaissée dans des sédiments calcaires jurassiques durs. Couverture boisée importante en versant, largement dominée par la chênaie pubescente subméditerranéenne.

Environ 20 km linéaires de falaises.

### Qualité et importance

La situation géographique, la géologie et la climatologie du site lui confèrent une très grande variété de milieux, très diversifiés selon les étages : milieux aquatiques, milieux alluviaux, habitats rocheux et grottes, pelouses sèches et landes.

A chaque étage correspond une flore et une faune particulière. La rivière Lot abrite plusieurs espèces d'intérêt communautaire (Lamproie de Planer, Toxostome, Odonates) ainsi que des boisements alluviaux et des prairies humides. Sur les versants, on dénombre plusieurs habitats naturels d'intérêt communautaire liés aux falaises, éboulis et pentes. Plusieurs rapaces inscrits à la directive oiseaux sont également présents. La périphérie du site comprend enfin une zone de plateaux calcaires présentant une mosaïque de milieux naturels (pelouses sèches, landes, points d'eau ...) qui hébergent à leur tour une flore et une faune endémiques à ce type de milieux.

L'intérêt patrimonial du site réside essentiellement dans cette grande diversité de milieux remarquables. Les inventaires réalisés dans le cadre du Docob ont ainsi révélé la présence de 17 habitats naturels et de 19 espèces animales d'intérêt communautaire.

Parmi la faune souterraine, 9 espèces de chauves-souris relevant de la directive habitat ont été inventoriées, soit plus de 80 % des espèces communautaires représentées en ex-Midi-Pyrénées.

### Vulnérabilité

La vulnérabilité de la rivière Lot dépend essentiellement des facteurs susceptibles d'impacter la qualité physico-chimique du cours d'eau ou de perturber son régime hydrologique (pollutions, production hydroélectrique, tourisme fluvial, irrigation...).

La bonne conservation des habitats et des espèces liés à la rivière dépend de leur prise en compte dans la gestion de ces pratiques et activités.

La vulnérabilité des milieux ouverts de la zone de causses calcaires est directement liée à la déprise agricole qui conduit à la fermeture des milieux. Le maintien des pratiques agropastorales extensives est essentiel à la préservation de ces milieux et des espèces patrimoniales qui y sont associées.

Les habitats rocheux et les grottes restent relativement peu vulnérables. La fréquentation humaine actuelle est limitée et les pratiques sont encadrées. Il convient néanmoins d'éviter toute sur fréquentation et de poursuivre les actions de sensibilisation à la fragilité de ces milieux.

### Liste des habitats génériques

Les habitats du site Natura 2000 n°FR7300912 « Moyenne vallée du Lot inférieure » sont les suivants :

- 3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à *Chara* spp. (0,01 ha)
- 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du *Magnopotamion* ou de l'*Hydrocharition* (0 ha)
- 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du *Ranunculion fluitantis* et du *Callitricho-Batrachion* (0,07 ha)
- 5110 - Formations stables xérothermophiles à *Buxus sempervirens* des pentes rocheuses (*Berberidion* p.p.) (230 ha)
- 5130 - Formations à *Juniperus communis* sur landes ou pelouses calcaires (18 ha)
- 6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'*Alyso-Sedion albi* \* (12 ha)
- 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'emboisement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) (142 ha)
- 6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des *Thero-Brachypodietea* \* (0,75 ha)
- 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaux et des étages montagnard à alpin (0,29 ha)
- 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*) (21 ha)
- 7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf (*Cratoneurion*) \* (0,03 ha)
- 8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles (0,8 ha)
- 8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (21 ha)
- 8310 - Grottes non exploitées par le tourisme (0 ha)
- 91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) \* (64,06 ha)
- 9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du *Tilio-Acerion* \* (6,03 ha)
- 9340 - Forêts à *Quercus ilex* et *Quercus rotundifolia* (43 ha)

\* Habitats prioritaires

Plusieurs espèces du site Natura 2000 sont mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE, il s'agit de :

#### Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

*Rhinolophus hipposideros*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus euryale*, *Myotis blythii*, *Barbastella barbastellus*, *Miniopterus schreibersii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis myotis* et *Lutra lutra* ;

#### Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

*Lampetra planeri* et *Parachondrostoma toxostoma*

#### Invertébrés visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

*Macromia splendens*, *Oxygastra curtisii*, *Gomphus graslinii*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo* et *Euplagia quadripunctaria* ;

(Source : <https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300912>).



Figure 50 : Vue générale du site Natura 2000 n°FR7300912 « Moyenne vallée du Lot inférieure » (INPN).




Figure 51 : Localisation du projet par rapport au site n°FR7300912 « Moyenne vallée du Lot inférieure » (Géoportail).

## 1. RAPPEL DES GRANDES CARACTERISTIQUES DU PROJET

Les travaux auront lieu en octobre et comprendront notamment :

- \* L'amenée des installations de chantier ;
- \* Le nettoyage, débroussaillage et abattage nécessaires sur l'emprise des travaux ;
- \* La réalisation d'une piste d'accès ;
- \* Le batardage amont (810 m<sup>3</sup> en remblais) ;
- \* Le batardage aval (écluse) ;
- \* La réalisation d'une pêche de sauvegarde dans l'enceinte batardée ;
- \* La réalisation du parement côté canal sur 87,50 m<sup>2</sup> ;
- \* Le carottage et les injections de 150 m<sup>3</sup> de mortier dans la crête ;
- \* La démolition de la galette béton ;
- \* La mise en place d'enrochements côté Lot sur 240 m<sup>2</sup> ;
- \* Retrait des batardeaux ;
- \* Repli des installations de chantier.

## 2. ZONES D'INFLUENCE DU PROJET PAR RAPPORT A LA ZONE NATURA 2000

Le projet n'est pas inclus dans un site Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche est situé dès 2,5 km au nord-est de l'écluse d'Arcambal.

Par définition, la zone d'influence correspond à la zone dans laquelle les effets du projet sont potentiellement perceptibles, qu'il s'agisse d'effets directs liés à l'emprise, d'effets sonores ou lumineux. La zone d'influence doit intégrer les zones dans lesquelles les risques de rejets ou de poussières sont susceptibles d'être perçus ou dirigés ainsi que le périmètre des effets connexes. Les effets potentiels du projet sont identifiés et décrits ci-dessous :

Types d'effets	Liens avec le projet
<b>Effets d'emprise</b> : piétinement/destruction liée à l'emprise ou au passage d'engins ou de personnes	Le projet est situé sur la rivière Lot. Même si le Lot traverse le site Natura 2000, ce dernier se trouve en amont du site du projet. Le projet n'empiètera donc pas la zone Natura 2000, même indirectement.
<b>Rejets ou pollutions accidentelles</b> , ou utilisation de milieux aquatiques ou franchissement dans le lit de ruisseaux, pour les espèces des milieux aquatiques Y compris rejets de poussières	Les travaux seront menés de manière à éviter toute pollution accidentelle.
<b>Effets sonores</b> (nature, intensité, durée du bruit, vibrations, distance par rapport au(x) site(s)), autant d'éléments sources potentielles de dérangement ou effarouchement d'espèces d'oiseaux ou de mammifères comme la Loutre ou le Vison, ou dans une moindre mesure pour les chauves-souris pour les activités nocturnes.	Les bruits de travaux seront peu fréquents et limités aux travaux de forage nécessaire aux injections dans le guideau et à la démolition de la galette béton. Ces bruits ne perturberont que très légèrement les animaux et les oiseaux notamment, qui pourront toutefois trouver refuge non loin de leur habitat pendant ces brèves périodes de bruit.
<b>Effets visuels ou lumineux</b> : vitesse des passages, portée et orientation des sources lumineuses éventuelles pour événements de fin de journée ou de nuit, y compris phares de voitures ; autant d'éléments sources potentielles d'effarouchement pour les oiseaux ou les mammifères comme la Loutre ou le Vison, ou sources potentielles de collision avec certaines espèces d'oiseaux ou de chauves-souris lors	Le projet ne comprend pas de sources lumineuses. Le projet n'aura donc pas d'incidence sur le milieu naturel du point de vue des effets visuels ou lumineux. Le projet ne prévoit pas de travailler de nuit.

d'activités nocturnes.	
<b>Effets olfactifs</b>	Le projet ne prévoit pas de production d'odeurs ; ses incidences sur le milieu pour cet effet sont donc nulles.

**En conclusion, les effets du projet ne seront pas significativement perceptibles par le site Natura 2000 à proximité de la zone de travaux.**

### **3. INCIDENCES DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000**

En phase travaux comme en phase d'exploitation, le projet ne portera donc pas atteinte au site Natura 2000.

### **4. MESURES REDUCTRICES ET COMPENSATOIRES**

Le projet n'ayant pas d'influence sur le site Natura 2000, aucune mesure réductrice ou compensatoire n'est proposée.

# RESUME NON TECHNIQUE

## 1. CONTEXTE GENERAL DU PROJET

### 1.1. Objet de l'opération

Le Département du Lot souhaite réaliser des travaux de restauration près de l'écluse d'Arcambal. Les travaux auront lieu en octobre. Pendant la période des travaux, les bateaux ne navigueront pas.

### 1.2. Localisation des travaux

L'écluse d'Arcambal est située sur la rivière Lot, dans le département du Lot (46).




Figure 52 : Localisation de l'écluse d'Arcambal (Géoportail).

### 1.3. Contexte réglementaire

Le projet est concerné par un dossier de déclaration « loi sur l'eau ».

## 2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux prévus comprendront notamment :

- ✗ L'amenée des installations de chantier ;
- ✗ Le nettoyage, débroussaillage et abattage nécessaires sur l'emprise des travaux ;
- ✗ La réalisation d'une piste d'accès ;
- ✗ Le batardage amont (810 m<sup>3</sup> en remblais) ;
- ✗ Le batardage aval (écluse) ;
- ✗ La réalisation d'une pêche de sauvegarde dans l'enceinte batardée ;
- ✗ La réalisation du parement côté canal sur 87,50 m<sup>2</sup> ;



- \* Le carottage et les injections de 150 m<sup>3</sup> de mortier dans la crête ;
- \* La démolition de la galette béton ;
- \* La mise en place d'enrochements côté Lot sur 240 m<sup>2</sup> ;
- \* Retrait des batardeaux ;
- \* Repli des installations de chantier.

### 3. INCIDENCES DES TRAVAUX

#### 3.1. Impact sur l'écoulement et le niveau des eaux

Les travaux se feront en partie à sec, côté canal, au sein d'une enceinte batardée.

Une écluse ne participe pas à l'écoulement de l'eau. Le débit passe par la rivière Lot. Durant les travaux, l'écoulement et le niveau des eaux du Lot ne seront donc pas modifiés.

L'eau prélevée dans l'enceinte batardée sera directement rejetée dans le Lot. Les travaux nécessiteront également la mise en œuvre de pompes pour le maintien à sec pour se prémunir d'éventuelles fuites.

L'Entrepreneur surveillera le site pour réduire le risque d'inondation durant la phase de travaux (vigicrues notamment).

Le chantier sera évacué en cas de crue. En effet, l'entreprise devra à tout moment (y compris les jours non ouvrés) être en mesure de mettre en sécurité le chantier, en cas de montée des eaux du Lot, et cela dans un délai de 24 h en cas d'alerte.

Le projet n'a pas vocation à modifier l'écoulement des eaux.

L'entrepreneur devra garantir une capacité d'intervention rapide de jour, comme de nuit, afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue rapide.

A la fin des travaux, l'écoulement et le niveau général des eaux du Lot ne seront pas modifiés par rapport à l'état actuel.

#### 3.2. Impact sur la qualité de l'eau

La phase travaux qui fait intervenir des engins à proximité de la rivière, est susceptible d'avoir un impact ponctuel et négatif sur la qualité de l'eau. Cependant, les travaux se feront à sec (côté canal), donc aucun impact sur la qualité de l'eau n'est prévisible. Toutes les prescriptions environnementales seront prises en compte par l'entreprise durant les travaux pour ne pas impacter la qualité de l'eau du Lot.

La nature du projet n'étant pas destinée à modifier la qualité de l'eau, il n'y aura donc pas d'impact notable sur ce sujet une fois les travaux terminés.

#### 3.3. Impact sur les eaux souterraines

Le projet n'interviendra que sur les eaux de surface (le Lot).

Le projet n'aura aucun impact sur les eaux souterraines.

#### 3.4. Impact sur le milieu naturel et les équilibres biologiques

Le site du projet ne présente pas un intérêt majeur au vu des espèces floristiques qui s'y développent et au vu de la faible emprise terrestre concernée par les aménagements. Aucun impact négatif sensible n'est attendu en phase travaux sur la flore.

Il n'y a pas de zones pour la reproduction des poissons au droit de l'emprise de chantier. Les travaux auront un impact quasi nul sur les poissons ainsi que sur les oiseaux et la faune terrestre.

Lors des travaux, l'entreprise (ou la fédération départementale de pêche) réalisera une pêche de sauvegarde au droit de la zone mise à sec.

### **3.5. Impact sur le milieu humain**

La zone d'étude n'est concernée par aucun périmètre de protection de captage d'eau pour l'alimentation en eau potable.

Le projet n'aura donc pas d'impact sur l'alimentation en eau potable de la population.

Seule la navigation sera interrompue pendant les travaux, mais c'est une procédure habituelle en période de chômage.

# BIBLIOGRAPHIE

Les éléments bibliographiques utilisés dans le cadre de cette étude sont les suivants :

- Agence de l'eau Adour-Garonne,
- BRGM : Notice géologique et hydrogéologique,
- SDAGE Adour-Garonne,
- Préfecture du Lot,
- Etude AVP de BIEF.

Les sites Internet consultés sont les suivants :


- [www.hydro.eaufrance.fr](http://www.hydro.eaufrance.fr)
- [Infoterre.brgm.fr](http://infoterre.brgm.fr)
- [www.gesteau.fr](http://www.gesteau.fr)
- [www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr)
- [naiades.eaufrance.fr](http://naiades.eaufrance.fr)
- <https://inpn.mnhn.fr>
- [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr)
- <https://orobnat.sante.gouv.fr>
- [www.adeseaufrance.fr](http://www.adeseaufrance.fr)
- <http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/#>
- [www.geoportail.gouv.fr](http://www.geoportail.gouv.fr)
- Etc.

## **ANNEXE : PLANS ET COUPES**



**MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION DE TROIS OUVRAGES**

**DE NAVIGATION SUR LA RIVIERE LOT**



68, rue de l'Aqueduc  
T 07 00 00 00 00  
secretariat@dot.fr

Maître d'ouvrage  
DU  
DEPARTEMENT

LOT  
LE DEPARTEMENT

**Arcambal**

**Vue en plan**

Echelle : 1/2000

Système de coordonnées : RGF93-CC45

Fichier : 2140\_MOE-OUV.LOT-ARCAMBAL\_FMN\_PLANS-DCE\_3a

Date du levé : 09 / 2021

Levé par : ELI - FMN

Dessin par : ELI

DCE

Plan : 00

Vue en plan générale - Existant - Vue aérienne



**MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION DE TROIS OUVRAGES**

**DE NAVIGATION SUR LA RIVIERE LOT**

DCE

Plan : 01.a

Vue en plan générale - Existant - Cadastre et bathymétrie

**Arcambal**  
**Vue en plan**

Echelle : 1/20000  
Système de coordonnées : -  
Fichier : 2140\_MOE-OUV-LOT-ARCAMBAL\_EU\_DIA\_sa

Date du levé : 10 / 2021  
Levé par : TRAQ  
Dessin par : FMN

69, rue de l'Ingenieur  
Tél. 01 70 00 51 11  
secretariat@paris.fr

MAÎTRE D'OUVRAGE  
DEPARTEMENT  
DU  
LOT

# Le




## 1237

## 269

## 1240

	<b>Légende</b>
	<b>Venue d'eau</b>




### MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION DE TROIS OUVRAGES

#### DE NAVIGATION SUR LA RIVIERE LOT

DCE

Plan : 01.b

Vue en plan générale - Existant - Cadastre et bathymétrie - Guideau




68, rue de l'Arquede  
75 000 PARIS 11  
Secrétariat Général  
Maitre d'ouvrage  
DU  
LOT  
LE DEPARTEMENT

**Arcambal**  
Vue en plan

Echelle : 1/25000  
Système de coordonnées : -  
Fichier : 2140\_MOE-OUVLOT-ARCAMBAL\_ELL\_D1A\_5a

Date du levé : 10 / 2021  
Levé par : TPAQ  
Dessin par : FMN





Repérage initiale  
PM 0  
Extrémité amont chambre de porte

2.20 4.0 4.70 5.4

7.3 8.0 8.8 9.9 10.4 10.2

13.0 13.7 15.80


18.20 20.70 23.30

26.40

31.00

33.00 33.90

### Élévation côté canal du guideau



## MATRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION DE TROIS OUVRAGES DE NAVIGATION SUR LA RIVIERE LOT

68, rue de l'Aqueduc  
75 010 PARIS  
Téléphone : 01 42 50 00 00  
Secrétariat : 01 42 50 00 01  
secretariat@lot.fr

LE DÉPARTEMENT

Maître d'ouvrage  
DU  
DEPARTEMENT

DCE

Plan : 02

Coupes et élévations sur l'existant - relevé subaquatique


Arcambal  
Vues en coupes / vue en élévation  
Echelle : 1/100e - 1/50e  
Système de coordonnées : -  
Fichier : 2140\_MOE-OUV-LOT-ARCAMBAL\_FMN\_PLANS-DCE\_sa

Date du levé : 10 / 2021  
Levé par : TBAQ  
Dessiné par : FMN

Rive Gauche

Rive Droite


Axe : Bief  
N° profil : P. 6 - Coupe au PM 9  
Pk : 497.59m



Rive Gauche

Rive Droite

Axe : Bief  
N° profil : P. 4 - Coupe au PM 22.5  
Pk : 483.99m



MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION DE TROIS OUVRAGES

DE NAVIGATION SUR LA RIVIERE LOT

DCE

Plan : 03

Coupes types de diagnostic sur l'existant

Arcambal  
Vues en coupes

Echelle : -


Système de coordonnées : -

Fichier : 2140\_MOE-OUV.LOT-ARCAMBAL\_FMN\_PLANS-DCE\_3a

Date du levé : 10 / 2021

Levé par : ELL - FMN



Dessiné par : FMN



68, rue de l'Aqueduc  
75 010 PARIS  
Téléphone : 01 42 50 00 00  
Secrétariat : 01 42 50 00 01  
secretariat@lot.fr

Maître d'ouvrage  
DU  
LOT

LE DEPARTEMENT



68, rue de l'Arquede  
 75 010 PARIS  
 Tél. : 01 47 00 11 11  
 secretariat@lot.fr

Maitre d'ouvrage  
 DU  
 LOT

LE DEPARTEMENT

**MATRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION DE TROIS OUVRAGES**  
**DE NAVIGATION SUR LA RIVIERE LOT**

DCE  
 Plan : 04  
 Plan projet


**Arcambal**  
**Vue en plan**

Echelle : 1/100e  
 Système de coordonnées : RGF93-CC45  
 Fichier : 2140\_MOE-OUV.LOT-ARCAMBAL\_FMN\_PLANS-DCE\_3a

Date du levé : 09 / 2021  
 Levé par : ELI - FMN  
 Dessin par : ELI


Canal

Profil P6 - Coupe au PM 9




Canal

Profil P4 - Coupe au PM 22.5



Lot



68, rue de l'Aqueduc  
75 010 PARIS  
Téléphone : 01 47 37 10 00  
secretariat@lot.fr

Maitre d'ouvrage  
DEPARTEMENT  
DU  
LOT

LE DEPARTEMENT

**MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION DE TROIS OUVRAGES**

**DE NAVIGATION SUR LA RIVIERE LOT**

DCE

Plan : 05

Coupes types projetées P6 et P4

**Arcambal**  
**Vue en coupe**

Echelle : 1/100 e





Système de coordonnées : /

Fichier : 21\_40\_MOE-OUV.LOT-ARCAMBAL\_FMN\_PLANS-DCE\_3a

Date du levé : 09 / 2021

Levé par : ELI - FMN

Dessiné par : FMN



Bureau d'études  
68, rue de l'Arque  
75 010 PARIS  
Téléphone : 01 47 00 11 11  
Secrétariat : 01 47 00 11 12  
secretariat@bde.fr

Maitre d'ouvrage  
DU  
LOT  
LE DEPARTEMENT

**MATRISE D'OEUVRE POUR LA RESTAURATION DE TROIS OUVRAGES**

**DE NAVIGATION SUR LA RIVIERE LOT**

**DCE**

**Plan : 06**

Coupe type travaux projetés - Phasage

**Arcambal**

**Vue en coupe**

Echelle : -

Système de coordonnées : /

Fichier : 2140\_MOE-OUV-L07-ARCAMBAL\_FMN\_PLANS-DCE\_3a

Date du levé : 09 / 2021

Levé par : EU - FMN

Dessiné par : FMN